

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号(土釜トンネル) つ・一字樫地 トンネル修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
トンネル工		式		1.000		
トンネル補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工	1トンネル当たり補修延べ延長:11.7m, 材料種類:	トンネル		1.000		
たたき落とし工		m2		0.900		
劣化防止コーティング工 0.15kg/m2×2回塗り		m2		13.000		
ネット工		m2		39.000		
ネット工・材料		m2		39.000		
構造物補修工		式		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当たり修復延べ体積:0.43m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
高所作業車		日		26.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.020		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.020		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		78.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		