

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 首野地すべり 美・穴吹首野 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.2			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート 張コンクリート擁壁		m3		2			
型枠 張コンクリート擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		13			
裏石積 張コンクリート擁壁		m2		13			
コンクリート 集水桝		m3		2			
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 首野地すべり 美・穴吹首野 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎材 集水桝	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚: :0.15m	m2		6		
排水管	VP-75	m		49		
排水管	VP-75 45° エルボ	個		12		
山腹水路工		式		1		
暗渠排水		式		1		
暗渠排水管		m		60		
地下水排除工		式		1		
集排水ホーリング工		式		1		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m		180		
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		60		
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		240		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 首野地すべり 美・穴吹首野 地下水排除工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ホーリング仮設機材		回		2		
足場		空m3		50		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モルタル運搬		m		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 首野地すべり 美・穴吹首野 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			