

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		40.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		118.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		108.000		
場所打擁壁工 落差工		式		1.000		
コンクリート	打設方法:人力打設,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		15.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.009		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		65.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		32.000		
水抜管	管径:φ150	m		5.000		
場所打擁壁工 帯工		式		1.000		
コンクリート	打設方法:人力打設,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		6.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		28.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		18.000		
水抜管	管径:φ150	m		2.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コンクリートフラーム明暗渠	管規格:1300×1000,表面コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		70.000		
付帯工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床版工 1号床版		基		1.000		
床版工 2号床版		基		1.000		
練石積み	厚:t=20cm	m2		118.000		
平張コンクリート	厚:t=20cm	m2		64.000		
撤去物処理工		式		1.000		
排水構造物撤去工		式		1.000		
コルゲートフォーム撤去		m		70.000		
暗渠排水管撤去		m		67.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		35.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		2.000		
仮設工		式		1.000		
資材運搬工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル設置工 500kg積		m		70.000		
モルタル運搬工		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		