

見積参考資料

工事名 R2徳耕 地沈 下板 山の手工区管 水路3工事

◇経費情報◇

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

※本工事の積算は、令和2年8月15日以降に適用する
土地改良工事積算基準 令和2年度 に基づいている。

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 8 月
単価期適用年月	令和 2 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区	積算頁数	21	21
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事			

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 幹線	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工 幹線	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 管体基礎工 幹線	1.000	式		
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		
・ 管体工 幹線	1.000	式		
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式		
・ ・ 炭素鋼鋼管布設工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式		
・ ・ 弁設置工	1.000	式		
・ 構造物工 幹線	1.000	式		
・ ・ 制水弁室	1.000	式		
・ 道路復旧工 幹線	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ 土工 給水	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工 3号線 給水	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 管体工 3号線 給水	1.000	式		
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工 幹線	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り 道路下	114.000	m ³			単A B単 1号
床掘り 耕地下	627.000	m ³			単A B単 2号
埋戻 砂基礎(再生砂)	178.000	m ³			単A B単 3号
埋戻 道路下(流用土)	79.000	m ³			単A B単 4号
埋戻 農道(流用土)	229.000	m ³			単A B単 5号
基面整正	630.000	m ²			単A B単 6号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬 仮置場へ	433.000	m ³			単A B単 7号
合 計					
・ 構造物撤去工 幹線	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下	156.000	m			単A B単 8号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版,15cm以下	1.200	m			単A B単 9号
舗装版破碎	128.000	m ²			単A B単 10号
殻運搬	5.000	m3			単A B単 11号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	5.000	m3			単A B単 12号
As舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.158	ton			単A B単 13号
Co舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.009	ton			単A B単 14号
合 計					
・管体基礎工 幹線	1.000	式			
・ ・砂基礎工	1.000	式			
砂基礎 再生砂	119.000	m3			単A B単 15号
合 計					
・管体工 幹線	1.000	式			
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm	114.200	m			単A B単 16号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm	376.300	m			単A B単 17号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm	217.800	m			単A B単 18号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm	310.200	m			単A B単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,200mm	162.500	m			単A B単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径150mm*150mm,メカ型T字管	1.000	個			単A B単 21号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径200mm*150mm,メカ型T字管	1.000	個			単A B単 22号
F C D 鋳鉄製MFジョイント 径200mm	2.000	個			単A B単 23号
V C ジョイント 径75mm	4.000	個			単A B単 24号
V C ジョイント 径100mm	2.000	個			単A B単 25号
V C ジョイント 径200mm	2.000	個			単A B単 26号
V C ジョイント 径200mm*径75mm	1.000	個			単A B単 27号
V S ジョイント片落 径75mm*50mm	1.000	個			単A B単 28号
V S ジョイント片落 径100mm*75mm	3.000	個			単A B単 29号
V S ジョイント片落 径150mm*75mm	1.000	個			単A B単 30号
V S ジョイント片落 径150mm*100mm	1.000	個			単A B単 31号
V S ジョイント片落 径200mm*150mm	1.000	個			単A B単 32号
フランジ接合部品 径200mm 7.5K	2.000	組			単A B単 33号
離脱防止金具 φ75 塩ビ管用	10.000	個			単A B単 34号
離脱防止金具 φ100 塩ビ管用	20.000	個			単A B単 35号
離脱防止金具 φ150 塩ビ管用	5.000	個			単A B単 36号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具 φ200 塩ビ管用	14.000	個			単A B単 37号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8インチ 径75mm	2.000	個			単A B単 38号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45° 1/2インチ 径75mm	2.000	個			単A B単 39号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90° 1/2インチ 径75mm	1.000	個			単A B単 40号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8インチ 径100mm	3.000	個			単A B単 41号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 22° 1/2インチ 径100mm	1.000	個			単A B単 42号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45° 1/2インチ 径100mm	3.000	個			単A B単 43号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90° 1/2インチ 径100mm	2.000	個			単A B単 44号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8インチ 径150mm	1.000	個			単A B単 45号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 11° 1/4インチ 径150mm	1.000	個			単A B単 46号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 22° 1/2インチ 径150mm	1.000	個			単A B単 47号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8インチ 径200mm	2.000	個			単A B単 48号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 11° 1/4インチ 径200mm	3.000	個			単A B単 49号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45° 1/2インチ 径200mm	2.000	個			単A B単 50号
異種管用エルボ (V*S) 90° 径50mm	3.000	個			単A B単 51号
異種管用エルボ (S*S) 90° 径50mm	4.000	個			単A B単 52号
異種管用ワケット (S*S) 径50mm	1.000	個			単A B単 53号
TSエルボ 径75mm	2.000	個			単A B単 54号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TSソケット 径50mm	1.000	個			単A B単 55号
TSソケット 径75mm	1.000	個			単A B単 56号
埋設表示テープ 幅150mm	800.000	m			単A B単 57号
合 計					
・ ・ ダクタイル鑄鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ75 短管/異形管	6.000	本			単A B単 58号
ダクタイル鑄鉄管直管 K形3種管 径75 長4.0m	14.000	本			単A B単 59号
ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ100 短管/異形管	1.000	本			単A B単 60号
ダクタイル鑄鉄管直管 K形3種管 径100 長4.0m	1.000	本			単A B単 61号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 φ200 短管/異形管	3.000	本			単A B単 62号
ダクタイル鑄鉄管直管 K形3種管 径200 長5.0m	1.000	本			単A B単 63号
ダクタイル鑄鉄管切断 75mm	3.000	箇所			単A B単 64号
ダクタイル鑄鉄管切断 100mm	3.000	箇所			単A B単 65号
ダクタイル鑄鉄管切断 200mm	2.000	箇所			単A B単 66号
ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ75*90° 曲管 K形	8.000	本			単A B単 67号
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ75*90° 曲管 K形	8.000	個			単A B単 68号
ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ100*90° 曲管 K形	4.000	本			単A B単 69号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ100*90 ° 曲管 K形	4.000	個			単A B単 70号
ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ200*90 ° 曲管 K形	4.000	本			単A B単 71号
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ200*90 ° 曲管 K形	4.000	個			単A B単 72号
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ75 継ぎ輪	1.000	個			単A B単 73号
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ100 継ぎ輪	1.000	個			単A B単 74号
ダクタイル鑄鉄管異形管 φ200*φ200 2受T字管 K形	1.000	個			単A B単 75号
ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径75mm	12.000	組			単A B単 76号
ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径100mm	7.000	組			単A B単 77号
ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径200mm	6.000	組			単A B単 78号
合 計					
・ ・ 炭素鋼鋼管布設工	1.000	式			
炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)	13.200	m			単A B単 79号
合 計					
・ ・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ φ150	46.000	m			単A B単 80号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁設置工	1.000	式			
弁類 制水弁,75mm	1.000	基			単A B単 81号
弁類 制水弁,150mm	1.000	基			単A B単 82号
弁類 制水弁,200mm	1.000	基			単A B単 83号
弁類 空気弁,25mm	2.000	基			単A B単 84号
空気弁用分岐サドルφ25mm用 径100mm	1.000	個			単A B単 85号
空気弁用分岐サドルφ25mm用 径200mm	1.000	個			単A B単 86号
合 計					
・ 構造物工 幹線	1.000	式			
・ ・ 制水弁室	1.000	式			
保護ボックス A-2型	1.000	組			単A B単 87号
保護ボックス B-2型	2.000	組			単A B単 88号
合 計					
・ 道路復旧工 幹線	1.000	式			
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表層 (車道・路肩部)	128.000	m ²			単A B単 89号
合 計					
・土工 給水	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り 道路下	2.000	m ³			単A B単 90号
床掘り 耕地下	12.000	m ³			単A B単 91号
埋戻 砂基礎(再生砂)	1.000	m ³			単A B単 92号
埋戻 道路下(流用土)	9.000	m ³			単A B単 93号
埋戻 耕地下(流用土)	8.000	m ³			単A B単 94号
基面整正	12.000	m ²			単A B単 95号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬 仮置場へ	3.000	m ³			単A B単 96号
合 計					
・ 構造物撤去工 3号線 給水	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	4.700	m			単 A B単 97号
7スファルト舗装版,15cm以下					
舗装版破碎	2.000	m ²			単 A B単 98号
殻運搬	0.100	m ³			単 A B単 99号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	0.100	m ³			単 A B単 100号
As舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.004	ton			単 A B単 101号
合 計					
・ 管体工	1.000	式			
3号線 給水					
・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管	3.000	m			単 A B単 102号
VP,50mm					
硬質ポリ塩化ビニル管	42.000	m			単 A B単 103号
VP,75mm					
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	2.000	個			単 A B単 104号
径75mm*50mm,メカ型T字管					
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	4.000	個			単 A B単 105号
径75mm*75mm,メカ型T字管					
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	4.000	個			単 A B単 106号
径100mm*75mm,メカ型T字管					
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	6.000	個			単 A B単 107号
150mm*75mm,メカ型T字管					
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	8.000	個			単 A B単 108号
200mm*75mm,メカ型T字管					
メカ形バンド	4.000	個			単 A B単 109号
径75mm*45°					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VCジョイント 径75mm	6.000	個			単A B単 110号
異種管用ワット(V*S) 径50mm	1.000	個			単A B単 111号
異種管用エルボ (S*S) 90 ° 径50mm	3.000	個			単A B単 112号
異種管用ス(S) 50mm	3.000	個			単A B単 113号
TSエルボ 径75mm	26.000	個			単A B単 114号
埋設表示テープ 幅150mm	25.000	m			単A B単 115号
合 計					
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管人力布設 φ75 短管/異形管	6.000	本			単A B単 116号
ダクタイル鋳鉄管直管 K形3種管 径75 長4.0m	3.000	本			単A B単 117号
ダクタイル鋳鉄管切断 75mm	6.000	箇所			単A B単 118号
ダクタイル鋳鉄管人力布設 φ75*90 ° 曲管 K形	9.000	本			単A B単 119号
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ75*90 ° 曲管 K形	9.000	個			単A B単 120号
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形用、径75mm	12.000	組			単A B単 121号
合 計					
・ ・ 炭素鋼鋼管布設工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)	3.900	m			単A B単 122号
合 計					
・ ・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ φ150	45.000	m			単A B単 123号
合 計					
・ ・ 末端工	1.000	式			
給水栓弁室設置工 φ50	3.000	基			単A B単 124号
給水栓弁室設置工 φ75	25.000	基			単A B単 125号
合 計					
・ 道路復旧工 3号線 給水	1.000	式			
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	2.000	m ²			単A B単 126号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 敷鉄板工	1.000	式			
敷鉄板	306.000	m ²			単 A B 単 129 号
合 計					
・ ・ 水替工	1.000	式			
排水ポンプ据付撤去 口径 50mm	1.000	箇所			単 A B 単 130 号
水替ポンプ (仮設) 運転 作業時排水	1.000	箇所			単 A B 単 131 号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	90.000	人			単 A B 単 132 号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り 道路下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘り 耕地下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻 砂基礎(再生砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂 再生砂	1.000	m3			S単 78号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻 道路下(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	埋戻 農道(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 107号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	土砂等運搬 仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	1.000	m3			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	舗装版切断 コンクリート舗装版,15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S単 111号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S 単 109号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³			S 単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³			S 単 79号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	As舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	ton			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	Co舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	ton			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 I ,なし,	1.000	m3			S単 83号
	再生砂 再生砂	1.000	m3			S単 78号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 16号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 17号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,100mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 86号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径150mm*150mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×150mm,,	1.000	個			S単 5号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径200mm*150mm,メカ型T字管		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,	1.000	個			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 23号 ***					
	F C D 鋳鉄製MFジョイント 径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄MFジョイント 径200mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 24号 ***					
	V C ジョイント 径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄V C ドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 8号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 25号 ***					
	VCジョイント 径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄VCドレッサージョイント 径100mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 26号 ***					
	VCジョイント 径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄VCドレッサージョイント 径200mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 27号 ***					
	VCジョイント 径200mm*径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	鋳鉄VCジョイント 径200mm×75mm(ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 11号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	V Sジョイント片落 径75mm*50mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	V Sジョイント片落 径100mm*75mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	V Sジョイント片落 径150mm*75mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個			S 単 14号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	V Sジョイント片落 径150mm*100mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鑄鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm,,	1.000	個			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	V Sジョイント片落 径200mm*150mm		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鑄鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	フランジ接合部品 径200mm 7.5K		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組			S 単 17号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	離脱防止金具 φ75 塩ビ管用		個		1.000	個 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75mm,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	離脱防止金具 φ100 塩ビ管用		個		1.000	個 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径100mm,,	1.000	個			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	離脱防止金具 φ150 塩ビ管用		個		1.000	個 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm,,	1.000	個			S 単 20号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	離脱防止金具 φ200 塩ビ管用		個		1.000	個 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm,,	1.000	個			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8" 径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8" 径 75mm,,	1.000	個			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45° 径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45° 径 75mm,,	1.000	個			S単 23号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°ベント径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径75mm,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5°5/8ベント径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5°5/8ベント径100mm,,	1.000	個			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 22°1/2ベント径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22°1/2ベント径100mm,,	1.000	個			S単 26号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45°ベント径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径100mm,,	1.000	個			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°ベント径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径100mm,,	1.000	個			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5°5/8ベント径150mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5°5/8ベント径150mm,,	1.000	個			S単 29号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 11° 1/4ベント 径150mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11° 1/4 ベント 径150mm,,	1.000	個			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 22° 1/2ベント 径150mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22° 1/2 ベント 径150mm,,	1.000	個			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 5° 5/8ベント 径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径200mm,,	1.000	個			S単 32号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 11°1/4ベント径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11°1/4ベント径200mm,,	1.000	個			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 45°ベント径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径200mm,,	1.000	個			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	異種管用エルボ（V*S） 90°径50mm		個		1.000	個 当たり算出
	異種管用エルボ φ50*90°,V*S用,,	1.000	個			S単 35号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	異種管用エルボ (S*S) 90 ° 径50mm		個		1.000	個 当たり算出
	異種管用エルボ φ50*90 ° ,S*S用,,	1.000	個			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	異種管用ワット(S*S) 径50mm		個		1.000	個 当たり算出
	異種管用ワット φ50,S*S用,,	1.000	個			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	TSエルボ 径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 38号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	TSソケット 径50mm		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	TSソケット 径75mm		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	1.000	個			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	埋設表示テープ 幅150mm		m		50.000	m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエチレンクロス,,	1.000	巻			S単 41号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	ダクティル鋳鉄管人力布設 φ75 短管/異形管		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	ダクティル鋳鉄管直管 K形3種管 径75 長4.0m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	ダクティル鋳鉄管人力布設 φ100 短管/異形管		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 90号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	ダクタイトル鉄管直管 K形3種管 径100 長4.0m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径100 長4.0m,,	1.000	本			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	ダクタイトル鉄管機械布設 φ200 短管/異形管		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイトル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5,3種,バック材(クレーン機能付),なし,なし,	1.000	本			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	ダクタイトル鉄管直管 K形3種管 径200 長5.0m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイトル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	1.000	本			S 単 44号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 64号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管切断 75mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所			S単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 65号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管切断 100mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管切断 200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 95号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設 φ75*90 ° 曲管 K形		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	ダクティル鑄鉄管異形管 φ75*90 ° 曲管 K形		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管異形管 K形曲管90 ° φ75,,	1.000	個			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設 φ100*90 ° 曲管 K形		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 90号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	ダクティル鑄鉄管異形管 φ100*90°曲管 K形		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管異形管 K形曲管90°φ100,,	1.000	個			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設 φ200*90°曲管 K形		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5,3種,バック材(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	ダクティル鑄鉄管異形管 φ200*90°曲管 K形		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管異形管 K形曲管90°φ200,,	1.000	個			S単 47号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管異形管 φ75 継ぎ輪		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管異形管 K形継ぎ輪φ75,,	1.000	個			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 74号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管異形管 φ100 継ぎ輪		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管異形管 K形継ぎ輪φ100,,	1.000	個			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 75号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管異形管 φ200*φ200 2受T字管 K形		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管異形管 K形2受T字管φ200*φ200,,	1.000	個			S単 50号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 76号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径75mm		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm,,	1.000	組			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径100mm		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm,,	1.000	組			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 78号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形用、径200mm		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 53号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)		m		1.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ150		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	弁類 制水弁,75mm		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 铸铁製,75mm	1.000	基			S単 97号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカ型仕切弁 φ75,7.5K,,	1.000	基			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	弁類 制水弁,150mm		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm	1.000	基			S 単 98号
	メカ型仕切弁 φ150,7.5K,,	1.000	基			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 83号 ***					
	弁類 制水弁,200mm		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基			S 単 99号
	メカ型仕切弁 φ200,7.5K,,	1.000	基			S 単 56号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 84号 ***					
	弁類 空気弁,25mm		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 100号
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25,,	1.000	個			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 径100mm		個		1.000	個 当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄) 径100mm,,	1.000	個			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 径200mm		個		1.000	個 当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄) 径200mm,,	1.000	個			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
	保護ボックス A-2型		組		1.000	組 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	3.000	枚			S単 81号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,	1.000	枚			S単 82号
	仕切弁室 蓋付栓 24,,	1.000	組			S単 60号
	仕切弁室 室 25B10,,	1.000	個			S単 61号
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S単 62号
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 88号 ***					
	保護ボックス B-2型		組		1.000	組 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	4.000	枚			S単 81号
	仕切弁室 蓋付栓 24,,	1.000	組			S単 60号
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S単 62号
	仕切弁室 室 32C,,	1.000	個			S単 64号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組), ,	1.000	組			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 89号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度7スロ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK -3,40mm,	1.000	m ²			S 単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 90号 ***					
	床掘り 道路下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 91号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床掘り 耕地下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 92号 ***					
	埋戻 砂基礎(再生砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂 再生砂	1.000	m3			S単 78号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 93号 ***					
	埋戻 道路下(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 94号 ***					
	埋戻 耕地下(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 95号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 96号 ***					
	土砂等運搬 仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 106号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 97号 ***					
	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 98号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 109号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 99号 ***					
	殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³			S単 108号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 100号 ***					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 101号 ***					
	As舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	ton			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 102号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 84号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 103号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 104号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径75mm*50mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm,,	1.000	個			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 105号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径75mm*75mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,	1.000	個			S単 67号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 106号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 径100mm*75mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 107号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 150mm*75mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 108号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 200mm*75mm,メカ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm,,	1.000	個			S 単 70号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 109号 ***					
	メカ形バンド 径75mm*45°		個		1.000 個	当たり算出
	メカ形バンド 75mm×45° (ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 110号 ***					
	VCジョイント 径75mm		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄VCドレサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 111号 ***					
	異種管用ワット(V*S) 径50mm		個		1.000 個	当たり算出
	異種管用ワット φ50,V*S用,,	1.000	個			S単 72号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 112号 ***					
	異種管用エルボ (S*S) 90 ° 径50mm		個		1.000 個	当たり算出
	異種管用エルボ φ50*90 ° ,S*S用,,	1.000	個			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 113号 ***					
	異種管用スリ(S) 50mm		個		1.000 個	当たり算出
	異種管用ワット φ50(おねじ付),,	1.000	個			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 114号 ***					
	TSエルボ 径75mm		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 115号 ***					
	埋設表示テープ 幅150mm		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 2φ150mm, ,	1.000	巻			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 116号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管人力布設 φ75 短管/異形管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 117号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管直管 K形3種管 径75 長4.0m		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m, ,	1.000	本			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 118号 ***					
	ダクティル鋳鉄管切断 75mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所			S単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 119号 ***					
	ダクティル鋳鉄管人力布設 φ75*90°曲管 K形		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり,あり	1.000	本			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 120号 ***					
	ダクティル鋳鉄管異形管 φ75*90°曲管 K形		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ75,,	1.000	個			S単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 121号 ***					
	ダクティル鉄管用特殊押輪 K形用, 径75mm		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm,,	1.000	組			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 122号 ***					
	炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)		m		1.000	m 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 123号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ150		m		1.000	m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 124号 ***					
	給水栓弁室設置工 φ50		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,	1.000	基			S単 112号
	給水栓弁室 会所樹,φ50,,	1.000	基			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 125号 ***					
	給水栓弁室設置工 φ75		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,	1.000	基			S単 112号
	給水栓弁室 会所樹,φ75,,	1.000	基			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 126号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,	1.000	m ²			S単 113号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 127号 ***					
	上層路盤（車道・路肩部） 町道部,t=100,RC-30		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,2層施工,-,0mm,0mm,	1.000	m ²			S単 114号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 128号 ***					
	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスノ(20),プライムコート PK -3,40mm,	1.000	m ²			S単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 129号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	m ²			S 単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 130号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 口径 50mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S 単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 131号 ***					
	水替ポンプ(仮設)運転 作業時排水		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,	1.000	箇所			S 単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 132号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B		人			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 133号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,,	1.000	ton			S 単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 134号 ***					
	土壌分析試験費 条例第58条,施行規則第35条		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,施行規則第35条,,	1.000	式			S 単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 135号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	配管工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×150mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄MFジョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄MFジョイント 径200mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄MFジョイント 径200mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	F C D 鋳鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄VCドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄VCドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント 径100mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント 径100mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 10号 ***					
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント 径200mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 V C ドレッサージョイント 径200mm (ストップ リング 付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 11号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄VCジョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄VCジョイント 径200mm×75mm(ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄VCジョイント 径200mm×75mm(ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 50mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 14号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 15号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 16号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 17号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管用離脱防止金具 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手 (水道用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手 (水道用) 5° 5/8 ベント 径 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手 (水道用) 5° 5/8 ベント 径 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 25号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22° 1/2 ベント 径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22° 1/2 ベント 径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 27号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45°ベント径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 90°ベント径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 30号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11° 1/4 ベント 径150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11° 1/4 ベント 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 31号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22° 1/2 ベント 径150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 22° 1/2 ベント 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 5° 5/8 ベント 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ベント 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ベント 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45° ベント 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手（水道用） 45° ベント 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 35号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異種管用ｺﾛﾝ		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管用ｺﾛﾝ φ50*90 ° ,V*S用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管用ｺﾛﾝ φ50*90 ° ,V*S用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	異種管用ｺﾛﾝ		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管用ｺﾛﾝ φ50*90 ° ,S*S用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管用ｺﾛﾝ φ50*90 ° ,S*S用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 37号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異種管用ワット		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管用ワット φ50,S*S用,.,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管用ワット φ50,S*S用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 38号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,.,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 39号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 40号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 41号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ ポリエチレンクロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ ポリエチレンクロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 42号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 43号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 44号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 45号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ200,.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形曲管90°φ200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 48号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形継ぎ輪φ75,.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形継ぎ輪φ75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 49号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形継ぎ輪φ100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形継ぎ輪φ100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 50号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形2受T字管φ200*φ200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管異形管 K形2受T字管φ200*φ200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 51号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 52号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 53号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 54号 ***					
	メカ型仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型仕切弁 φ75,7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	メカ型仕切弁 φ75,7.5K	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 55号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカ型仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型仕切弁 φ150,7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	メカ型仕切弁 φ150,7.5K	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 56号 ***					
	メカ型仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型仕切弁 φ200,7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	メカ型仕切弁 φ200,7.5K	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 57号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 58号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄) 径100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄) 径100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 59号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 60号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 61号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25B10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 62号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25C30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25C30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 63号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 64 号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 65 号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 66 号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 50mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 50mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 67 号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 68号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 69号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 70号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ					
	黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 71号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカ形バンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ形バンド 75mm×45° (ストップ リンク 付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	メカ形バンド 75mm×45° (ストップ リンク 付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 72号 ***					
	異種管用ワット		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管用ワット φ50,V*S用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管用ワット φ50,V*S用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 73号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異種管用ワット		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管用ワット φ50(おねじ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異種管用ワット φ50(おねじ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 74号 ***					
	給水栓弁室		基		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓弁室 会所樹,φ50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓弁室 会所樹,φ50	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 75号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水栓弁室		基		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓弁室 会所樹,φ75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓弁室 会所樹,φ75	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 76号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 77号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単— 78号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂 再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価コード					
	2)資材規格	再生砂				
	3)単価の入力					
	再生砂 再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単— 79号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 80号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 81号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単— 82号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単— 83号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 I , なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッパ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 再生砂 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分 I なし				
	再生砂	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.700	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 84号 ***					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 85号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 86号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	100mm				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 87号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 88号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 89号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 90号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	100mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	ダクティル鑄鉄異形管					計上無し
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 91号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,					
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管種グループ	3～4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	なし				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクティル鑄鉄異形管					計上無し
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費					計上無し
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	4.600	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 92号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管種グループ	3～4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートロ給油	4.600	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単— 93号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	75mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単－ 94号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	100mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 95号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	200mm				
	土木一般世話役		人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 96号 ***					
	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)				
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 3%	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 97号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基)					
	2)口径区分(mm)	75mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）					計上無し
		1.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 98号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基)					
	2)口径区分(mm)	150mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）					計上無し
		1.000	個			
	土木一般世話役		人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 99号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基)					
	2)口径区分(mm)	200mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）		1.000 個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 100号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm)	25mm				
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単ー 101号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日			<賃料>

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1 次・2 次)]		日			< 賃料 >
	軽油		L			
	ハートル給油	2,340.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 102 号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	口径 50mm,	口径 50mm				
	1) ポンプ規格					
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 103 号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 104号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,,					
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)					
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 105号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 106号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 107号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 108号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 109号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 110号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)Co+As(かゝ-)装版の全体	-				
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 111号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)Co+As(カバー)装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単－ 112号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		基			
	*** S単－ 113号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R 2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 114号 ***					
材変	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,2層施工,-,0mm,0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)材料区分 II	路盤材(各種)砕石材				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	0.000mm 0.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 115号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスコ(20),7 °ライムコト PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40.000mm				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区	特別事業費	事業費(%)	17	17
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事				

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 地区
工事名	R2 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3 工事

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R2徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路3工事				
積上げ項目	土壌溶出試験費(徳島県生活環境保全条例第58条, 同条例施行規則第35条に基づく29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	シアン化合物	溶出	検体	1	
3	有機りん化合物	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	溶出	検体	1	
11	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
12	四塩化炭素	溶出	検体	1	
13	クロロエチレン	溶出	検体	1	
14	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
15	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
17	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
18	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
19	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
22	チウラム	溶出	検体	1	
23	シマジン	溶出	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
25	ベンゼン	溶出	検体	1	
26	セレン	溶出	検体	1	
27	ふっ素	溶出	検体	1	
28	ほう素	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	
30	溶出液作成料		検体	1	