

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
築堤・護岸				数量増減	摘要
河川土工			式		1
掘削工			式		1
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	式		1
盛土工			m3		120
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20
整地		作業区分:残土受け入れ地での処理	m3		130
法覆護岸工			m3		130
作業土工			式		1
床掘り(掘削)		土質:軟岩	式		1
			m3		30

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2
石積(張)工(構造物単位)			式		1
石積(張)基礎		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	49	
石積		石材種類:玉石	m2	160	
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1
埋戻コンクリート			m3		10
仮設工			式		1
工事用道路工			式		1
工事用道路盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		310
敷鉄板		鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置	m2		195

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
安定シート・ネット		シート種類:シート	m2		390		
土のう			袋		150		
土留・仮締切工			式		1		
土のう			袋		60		
水替工			式		1		
ポンプ 排水		排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		9		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		4		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費					1		
仮設材運搬費			t		34.5		
準備費			式		1		
木根等処分費			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

