

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装		m2		31			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り (基面整正含む)	土質:土砂	m3		260			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3		10			
盛土		m3		170			
残土処理		m3		250			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		90			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		48			
石積階段		m2		2			
転落防止柵工 (基礎含む)		m		19			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し		m3		2			
コンクリート舗装版取壊し		m2		32			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
鉄筋挿入工		本		85			
仮設吹付		m2		170			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			