

## 見積参考資料

工事名 R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工  
事

### ◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	阿南1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

※本工事の積算は、令和2年8月15日以降に適用する土地改良工事積算基準 令和2年度 に基づいている。















事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・貯水槽工事					
・ ・ 土工	1.000	式			
表土はぎ取り t=15cm	0.100	ha			単A B単 1号
合 計					
・ ・ ポンプピット・弁室工	1.000	式			
掘 削	260.900	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
埋戻	117.400	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
基面整正	16.500	m <sup>2</sup>			単A B単 4号
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%, ポンプピット・弁室	24.600	m <sup>3</sup>			単A B単 5号
型枠 ポンプピット・弁室	107.400	m <sup>2</sup>			単A B単 6号
均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	2.100	m <sup>3</sup>			単A B単 7号
型枠 均しコンクリート	2.300	m <sup>2</sup>			単A B単 8号
鉄筋 SD345, D16	1.412	ton			単A B単 9号
タラップ 300*φ22	15.000	個			単A B単 10号
足場工	68.500	掛m <sup>2</sup>			単A B単 11号
目地材 ゴム発泡体	1.100	m <sup>2</sup>			単A B単 12号
止水板取付 CF-150	5.600	m			単A B単 13号
合 計					
・ ・ 擁壁工 2箇所	1.000	式			
掘削	117.100	m <sup>3</sup>			単A B単 14号
埋戻	99.800	m <sup>3</sup>			単A B単 15号
基面整正	23.500	m <sup>2</sup>			単A B単 16号
型枠	81.600	m <sup>2</sup>			単A B単 17号
足場工	58.100	掛m <sup>2</sup>			単A B単 18号
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	27.200	m <sup>3</sup>			単A B単 19号
鉄筋 SD345	2.200	ton			単A B単 20号
ラフテレーンクレーン	1.000	日			単A B単 21号
合 計					
・ ・ 階段工 2箇所	1.000	式			
基礎碎石 計上する	6.800	m <sup>2</sup>			単A B単 22号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%, 基礎部	0.400	m <sup>3</sup>			単A B単 23号
型枠	2.500	m <sup>2</sup>			単A B単 24号
ステップブロック L=1.0m, 2箇所	14.000	個			単A B単 25号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%, 隔壁部	0.800	m <sup>3</sup>			単A B単 26号
型枠	9.500	m <sup>2</sup>			単A B単 27号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%, 均し部	0.900	m <sup>3</sup>			単A B単 28号
型枠	1.200	m <sup>2</sup>			単A B単 29号
目地材 ゴム発泡体	2.200	m <sup>2</sup>			単A B単 30号
止水板取付 CF-150	11.200	m			単A B単 31号







事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
	表土はぎ取り t=15cm		ha		1.000	ha 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.10ha, 0.002, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm,	1.000	ha			S単 7号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
	掘 削		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
	埋戻		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 18号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%, ポンプピット・弁室		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 各種	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
*** B単-6号 ***						
	型枠 ポンプピット・弁室		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	合 計					
	単 価					
*** B単-7号 ***						
	均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉B) ) W/C60%	1.000	m3			S単 26号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	鉄筋 SD345、D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345、D16、一般作業、10t未満、一、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	1.000	ton			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	タラップ 300*φ22		個		1.000 個	当たり算出
	足掛け金物 300*φ22、	1.000	個			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	足場工		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、	1.000	掛m <sup>2</sup>			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	目地材 ゴム発泡体		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	止水板取付 CF-150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する、CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 掘削 土砂、オフカット、一、無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 未満、一、一、一	1.000	m <sup>3</sup>			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 15号 ***						
	埋戻		m <sup>3</sup>		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>			S単 18号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 16号 ***						
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 17号 ***						
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 18号 ***						
	足場工		掛m <sup>2</sup>		1.000	掛m <sup>2</sup> 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,	1.000	掛m <sup>2</sup>			S単 11号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 19号 ***						
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m <sup>3</sup>		1.000	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し, -,-,各種	1.000	m <sup>3</sup>			S単 25号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 20号 ***						
	鉄筋 SD345		ton		1.000	ton 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 21号 ***						
	ラフテレーンクレーン		日		1.000	日 当たり算出
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 16t吊		日			S単 3号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	基礎碎石 計上する		m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワッシュ RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%,基礎部		m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) ) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
	ステップブロック L=1.0m, 2箇所		個		1.000	個 当たり算出
	ステップブロック L=1.0m 水密タイプ,,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%, 隔壁部		m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) ) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%,均し部		m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B)	1.000	m <sup>3</sup>			S単 26号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	) W/C60%					
	合計					
	単価					
	*** B単- 29号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					
	目地材 ゴム発泡体		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単- 31号 ***					
	止水板取付 CF-150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する, CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単- 32号 ***					
	タラップ 300*φ22		個		1.000 個	当たり算出
	足掛け金物 300*φ22, ,	1.000	個			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単- 33号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・撤去		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 圧入	1.000	回			S単 14号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 引抜き	1.000	回			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 34号 ***					
	仮設鋼矢板		枚		1.000 枚	当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 12m以下, 10.0, あり	1.000	枚			S単 12号
	油圧引抜工(鋼矢板) III型, 12m以下	1.000	枚			S単 13号
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, , 1回	0.600	ton			S単 8号
	合計					
	単価					



事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton				
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton				
	振動ロー[パトロール式]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	5.300	L			
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 16t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	16t吊				
	ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-4号 ***					
	足掛け金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	足掛け金物 300*φ22,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	足掛け金物 300*φ22	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-5号 ***					
	ステップブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	ステップブロック L=1.0m 水密タイプ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステップブロック L=1.0m 水密タイプ	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-6号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%未満					
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単-7号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.10ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない ) ,15cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.10ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾌﾞﾙｯｸﾞ [湿地・排対型(2次)]		時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	54.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾞ [ｸﾞﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	293.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単-8号 ***					
	鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,,1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板				
	2)規格区分	3型				
	3)補助工法	無				
	4)供用日数					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区		
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)使用回数	1回				
	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単-9号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 、常時排水,0以上~40未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~40未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロ#給油	3,160.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単-10号 ***					
	排水ポンプ据付撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 1~5台,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ台数区分	1~5台				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	パツホク[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロ#給油	35.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単-11号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組				
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.340				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区		
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単一 12号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 12m以下, 10.0, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板				
	2)鋼矢板規格	III型				
	3)圧入長(m)	12m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	10.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	鋼矢板 III型	6.000	ton			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ#給油	60.000	L			
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ#給油	49.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** S単一 13号 ***					
	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) III型, 12m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼矢板型式	III型				
	2)引抜長の選択	12m以下				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ#給油	33.000	L			
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ#給油	27.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** S単一 14号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型), 圧入			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(II型・III型・IV型)				
	2)作業区分	圧入				
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ-給油	33.000	L			
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮シ-フ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ-給油	32.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単- 15号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ-給油	17.000	L			
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮シ-フ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ-給油	20.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単- 16号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸				
	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 17号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-ブ-ンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オ-ブ-ンカット				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クワックラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上区分	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)砕石の種類	再生クワックラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)目地板の計上区分	計上する				
	2)目地板の選択	目地板(ゴム発泡体)t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R2阿耕 経営体 芳崎 揚水機場工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-24号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する,CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)止水板の計上区分 2)止水板の選択	計上する CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単-25号 ***					
材変	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)コンクリート規格の選択	各種				
	単 価		m3			
	*** S単-26号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18- 8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			