

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事（１）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：軟岩, 施工方法：ホフンカット, 障害：無し, 施工数量：1,000m3以上5,000m3未満	m3		2,520			
土砂等運搬	土質：軟岩	m3		2,520			
積込（ルース）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3		2,520			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：軟岩I	m2		430			
残土処理工		式		1			
残土等処分	破碎岩	m3		2,520			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土 設置		施工幅員:4. 0m以上	m3		390		
工事用道路盛土 撤去		施工幅員:4. 0m以上	m3		390		
残土等処分		土砂	m3		390		
防護施設工			式		1		
切土及び発破防護柵 設置費			m2		464		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		60		
交通誘導警備員 B			人日		180		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事（１）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
切土及び発破防護柵 材料購入費			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]