

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		570		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		100		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	m3		40		
埋戻し	土砂	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	砂	m3		20		
基面整正		m3		40		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工		m2		80		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
1号仮締切工	耐候性大型土のう	袋		190			
2号仮締切工	耐候性大型土のう	袋		27			
仮設盛土	耐候性大型土のう	袋		32			
1号仮配水管		m		27			
親杭		本		30			
腹起し		t		14			
横矢板		m ²		210			
足場工(大口径ボートリング)		空m ³		625			
削孔(アンカー)	削孔長:102.2m, 杭径:115mm, 杭長:102.2m, 杭打込長(掘削長):102.2m	m		102			
削孔(アンカー)	削孔長:131.2m, 杭径:115mm, 杭長:131.2m, 杭打込長(掘削長):131.2m	m		131			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量: f<400KN 削孔長≤10.0m	本		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量: f<400KN 削孔長≤10.0m	本		13			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量: f<400KN 削孔長≤10.0m	本		3			
グラウト	W/C=47.5%, σ _{ck} =18N/mm ²	m ³		1			
足場工(アンカー)		m ³		44			
アンカー材料費(その1)		本		28			
アンカー材料費(その2)		本		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			