

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
桁補強材製作工		式		1			
主桁補強材料		t		0.29			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
鋼桁工		式		1			
鋼桁補強工		式		1			
主桁当て板補修工		箇所		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁付属物工		式		1			
支承台座工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(高炉)W/C≦55 %	m3		1			
型枠		m2		2			
鉄筋	SD345 D16	t		0.1			
沓座モルタル	無収縮モルタル	m3		0.028			
沓座モルタル型枠		m2		0.3			
アンカー工	SD345 D16	本		16			
コンクリート切断		m		9			
コンクリート取壊し運搬処分	無筋コンクリート	m3		1			
橋梁補修工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
断面修復工		式		1			
左官工法		構造物		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		32			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		32			
素地調整	素地調整種類:3種ケレン(動力工具と 手工具の併用)	m2		32			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋, 塗装 回数:2回	m2		31			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋 , 塗装回数:1回	m2		31			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 車道橋, 塗装回数:1回	m2		31			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		31			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
下部工補修工		式		1			
胸壁石積補修工		式		1			
モルタル間詰工	モルタル(1:2)	m3		0.04			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
橋梁仮設工		式		1			
主桁仮支保工	支柱式支保工, 設置・撤去	空m2		56			
足場工	吊り足場, 設置・撤去	m2		21			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			