工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・川内～北・鯛浜 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
基部補強材製作工		式		1			
製作加工	高欄支柱基部補強用鋼板 SM400 t=12mm	t		0.34			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送	高欄支柱基部補強用鋼板	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・川内～北・鯛浜 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
橋梁用高欄撤去	鋼製高欄	m		179			
橋梁用高欄設置	ベースプレート式, アルミ製, 柵高:H=1.1m, シルバークロム仕上げ	m		179			
現場孔明	φ22	孔		304			
既設高欄運搬処分		t		9.8			
橋梁補修工		式		1			
現場溶接鋼桁補強工		式		1			
現場溶接鋼桁補強	高欄支柱基部補強, 材料規格:SM400 t=12mm	m		69			
既設ボルト孔補修	ボルト規格:M20×55	箇所		480			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・川内～北・鯛浜 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁足場工		式		1			
吊足場	設置・撤去, シト・板張り	m2		210			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		27			
交通誘導警備員	B	人日		81			
安全監視船		隻日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・川内～北・鯛浜 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
(現場原価)		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			