

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 戒山中林富岡港線 (答島大橋) 阿南・津乃峰 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
当板補修工		式		1		
当板補修工		式		1		
部材取替工		式		1		
部材取替工		式		1		
支承防錆工		式		1		
支承防錆工		基		17		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法 床版	1構造物当り補修延べ延長:550m, 材料種類:エポキシ樹脂系 低圧3種	構造物		1		
低圧注入工法 下部工	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系 低圧1種	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 戒山中林富岡港線 (答島大橋) 阿南・津乃峰 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
左官工法 亜硝酸リチウム含有	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル(亜硝酸リチウム含有), 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:	構造物		1		
表面保護工		式		1		
表面含浸工		m2		652		
照明灯補修工		式		1		
照明灯補修工		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m2		9		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主構造, 排水装置, 床版水抜, 塗装回数:1	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 戒山中林富岡港線（答島大橋） 阿南・津乃峰 橋梁修繕工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主構造, 排水装置, 床版水抜, 塗装回数:1回	m2		9		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主構造, 排水装置, 床版水抜, 塗装回数:1回	m2		9		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		850		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 戒山中林富岡港線（答島大橋） 阿南・津乃峰 橋梁修繕工事（2）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		