

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事                           |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事        |  | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 舗装工           |  | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 路面切削工         |  | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 路面切削<br>車道    | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6c<br>mを超え12cm以下,段差すりつけ撤去<br>作業:有り | m2 |         | 215     |              |                   |  |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As切削材  | m3 |         | 13      |              |                   |  |
| 橋面防水工         |  | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 橋面防水<br>車道    | シート系防水   | m2 |         | 215     |              |                   |  |
| 橋面防水<br>歩道    | 塗膜系防水  | m2 |         | 58      |              |                   |  |
| 床版水抜孔<br>歩道   | 削孔+材料費含む   | 箇所 |         | 6       |              |                   |  |
| 橋面防水<br>側道    | 塗膜系防水  | m2 |         | 61      |              |                   |  |
| 舗装打換え工        |  | 式  |         | 1       |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事                                      |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-----------------|---|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 表層<br>車道        | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超                 | m2 |        | 215          |                   |    |
| 表層<br>歩道        | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上                | m2 |        | 58           |                   |    |
| 表層<br>側道        | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上                | m2 |        | 60           |                   |    |
| 区画線工            |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 区画線工            |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 溶融式区画線<br>白     | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し           | m  |        | 57           |                   |    |
| 溶融式区画線<br>白     | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し           | m  |        | 3            |                   |    |
| 溶融式区画線<br>黄     | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 20cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し           | m  |        | 29           |                   |    |
| 橋梁付属物工          |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 伸縮継手工           |   | 式  |        | 1            |                   |    |
| 埋設ジョイント補修<br>側道 | ジョイント規格:舗装厚内型, 伸縮装置断面積:0.02m2, 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:舗装厚内型, | m  |        | 2.2          |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事                           |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-------------------|--|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 鋼・ゴム製伸縮装置補修<br>側道 | 工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量<br>型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材<br>料の計上:有り | m  |        | 4.4          |                   |    |
| 排水施設工             |  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 排水管<br>車道         | 管規格:工場製作   | 基  |        | 8            |                   |    |
| 排水管<br>側道         | 管規格:工場製作   | 基  |        | 4            |                   |    |
| 地覆工               |  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 地覆目地補修<br>車道      | シリコン系  | m  |        | 3.5          |                   |    |
| 地覆目地補修<br>歩道      | シリコン系  | m  |        | 1.9          |                   |    |
| 橋梁補修工             |  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁地覆補修工           |  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁地覆とりこわし<br>車道   |  | m3 |        | 0.16         |                   |    |
| 橋梁地覆とりこわし<br>側道   |  | m3 |        | 0.09         |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事                                   |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|----------------|--|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 断面修復工          |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 左官工法<br>車道(地覆) | 1構造物当り修復延べ体積:0.528m3,<br>材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ケレン・鉄筋<br>防錆処理:有り | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| 左官工法<br>側道(地覆) | 1構造物当り修復延べ体積:0.138m3,<br>材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ケレン・鉄筋<br>防錆処理:有り | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| 構造物撤去工         |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 構造物取壊し工        |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装版破碎<br>歩道    | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚<br>:6cm                               | m2  |        | 58     |              |                   |  |
| 舗装版破碎<br>側道    | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚<br>:4.3cm                             | m2  |        | 62     |              |                   |  |
| 運搬処理工          |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬            | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  | m3  |        | 0.6    |              |                   |  |
| 殻運搬            | 殻種別:アスファルト殻  | m3  |        | 20     |              |                   |  |
| 殻処分            | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  | m3  |        | 0.6    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--------------------------|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 殻処分<br>切削     | 殻種別:アスファルト殻              | m3 |         | 14      |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻              | m3 |         | 6       |              |                   |  |
| 仮設工           |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 交通管理工         |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 交通誘導警備員<br>A  |                          | 人日 |         | 20      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員<br>B  |                          | 人日 |         | 80      |              |                   |  |
| 直接工事費         |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 共通仮設          |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 共通仮設費         |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 運搬費           |                          | 式  |         | 1       |              |                   |  |
| 建設機械運搬費       |                          | 台  |         | 1       |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島引田線 板・大寺 橋面舗装工事 | 事業区分<br>工事区分 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------|------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位           | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 |                   | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上)    |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 純工事費          |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 現場管理費         |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事原価          |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 一般管理費等        |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事価格          |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
| 工事費計          |                          | 式            |        | 1      |      |                   |    |
|               |                          |              |        |        |      |                   |    |
|               |                          |              |        |        |      |                   |    |
|               |                          |              |        |        |      |                   |    |