

R 2 三林 復旧治山 三好市京上 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土工				
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	639.000	
積込	礫質土 ルーズ	m ³	11.000	
運搬工	礫質土	m ³	740.000	
整地		m ³	740.000	残土処理
木柵工	丸太柵	m	50.000	
(2)土留工				
土留工		式	1.000	
カゴ枠工(詰石)	H=1.0m、L=2.0m、W=2.0m 割栗石 15~20cm	基	5.000	
カゴ枠工(詰石)	H=1.0m、L=3.0m、W=2.0m 割栗石 15~20cm	基	17.000	
吸出し防止材設置	t=10cm	m ²	161.400	
鉄筋工	D22	kg	332.900	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
運搬工	割栗石	m ³	112.100	
(3)法面工				
法面工		式	1.000	
モルタル吹付工	t=10cm	m ²	1,677.900	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
掘削	礫質土	m ³	368.000	

R 2 三林 復旧治山 三好市京上 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
積込	礫質土 ルーズ	m3	128.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	160.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	5.000	