

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸 No. 0+2.0~No. 1+10		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		180			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土等処分		m3		220			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質:流用土	m3		3			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		10			
多自然護岸工		式		1			
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		130			
目地板 (巨石積部)	t=10	m2		3			
天端コンクリート	18-8-40	m		27			
基礎コンクリート	18-8-40	m		28			
小口止工		式		1			
1号小口止コンクリート		m		0.3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
2号小口止コンクリート		m		0.3			
すりつけ工		式		1			
拾石積		m2		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		126			
排水構造物撤去工	18-8-40	式		1			
既存特圧管	撤去・据付, φ200	m		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置(坂路)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土 撤去(坂路)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110		
工事用道路盛土 設置(1号工事用道路, 6.0m重機用)	施工幅員:2.5m未満	m3		50		
工事用道路盛土 撤去(1号工事用道路, 6.0m重機用)	施工幅員:2.5m未満	m3		50		
表土掘削		m3		10		
表土整地		m3		10		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		167		
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		299		
土のう		袋		25		
廃プラスチック運搬処分	土のう袋・ブルーシート	t		0.08		
敷砂利運搬処分	敷砂利	t		34		
水替工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		8		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 西谷川 美波・北河内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	消費税額及び地方消費税額		式		1		
	工事費計		式		1		