

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・撫養大桑島 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工 Rc-III		式		1			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		240			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁ほか, 塗装回数:2回	m2		240			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主桁ほか, 塗装回数:1回	m2		240			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主桁ほか, 塗装回数:1回	m2		240			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・撫養大桑島 橋梁塗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			