

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメント系修 復材, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
台座コンクリート打換工		式		1			
無収縮モルタル		m3		0.001			
型枠		m2		0.01			
現場塗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		384			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		384			
素地調整	素地調整種類:3種ケレン(動力工具と 手工具の併用)	m2		384			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋, 塗装 回数:1回	m2		376			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋 , 塗装回数:2回	m2		376			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 車道橋, 塗装回数:1回	m2		376			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		376			
橋梁塗装工		式		1			
ミストコート		m2		8			
下塗		m2		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
中塗		m2		8			
上塗		m2		8			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		2			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		2			
素地調整	素地調整種類:3種レンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		2			
中塗		m2		2			
上塗		m2		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.003			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場	主体足場+中段足場+朝顔	m2		151			
シート張り防護工		m2		151			
板張防護工		m2		151			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位			
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	