

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメント系修復材, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
台座コンクリート打換工		式		1			
無収縮モルタル		m3		0.4			
型枠		m2		0.7			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		348			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		348			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
素地調整	素地調整種類:3種ケレンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		348		
下塗	塗装種別:有機ソリッドペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:車道橋, 塗装 回数:1回	m2		340		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋 , 塗装回数:2回	m2		340		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 車道橋, 塗装回数:1回	m2		340		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		340		
橋梁塗装工		式		1		
ミストコート		m2		8		
下塗		m2		8		
中塗		m2		8		
上塗		m2		8		
橋梁塗装工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
清掃・水洗い		m2		4			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		4			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		4			
中塗		m2		4			
上塗		m2		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		0.2			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場	主体足場+中段足場+朝顔	m2		151			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
シート張り防護工		m2		151			
板張防護工		m2		151			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			