

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
清掃・水洗い		m2		381			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2		381			
素地調整	素地調整種類:3種レンC(動力工具と 手工具の併用)	m2		381			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋, 塗装 回数:1回	m2		374			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:車道橋 , 塗装回数:2回	m2		374			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 車道橋, 塗装回数:1回	m2		374			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:車道橋, 塗装回数:1回	m2		374			
橋梁塗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ミストコート		m2		8			
下塗		m2		8			
中塗		m2		8			
上塗		m2		8			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場	主体足場+中段足場+朝顔	m2		151			
シート張り防護工		m2		151			
板張防護工		m2		151			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 橋梁塗装工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			