

工事数量総括表(中央谷川ゲート設置)

工事名	R2徳土 中央谷川 板・大寺 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水門		式		1			
水門本体工		式		1			
ゲート設置工		式		1			
上ヒソ式浮体ゲート設置		基		1			
二次コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		1			
二次コンクリート型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3			
差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	本		38			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		56			
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		100			

工事数量総括表(中央谷川ゲート設置)

工事名	R 2 徳土 中央谷川 板・大寺 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業台工		式		1			
土のう		袋		43			
仮設盛土		m3		38			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048, 作業区分:設置・撤去	m2		37			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		11			
遮水シート		m2		10			
中詰め土		m3		2			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:常時排水	日		10			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(中央谷川ゲート設置)

工事名	R 2 徳土 中央谷川 板・大寺 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管		m		45			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		6			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(中央谷川ゲート設置)

工事名	R 2 徳土 中央谷川 板・大寺 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 水門			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土質等試験費	(諸経費対象外)	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		