

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,400			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		280			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		220			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		360			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,070		
残土等処分		m3		1,070		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		6		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		32		
コンクリートブロック積	ブロック規格:150kg/個未満 控350(m2)滑面タイプ	m2		87		
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		42		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		360		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート削孔		孔		49		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		21		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		11		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		21		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m ³		11		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
上蓋式U型側溝	300B ^レ レンタイプ H0.3m*B0.3m*L2.0m	m		43		
U型用ふた	(2種) 300	枚		72		
フレキャストU型側溝 横断側溝	300*300*2000	m		4		
フレキャストU型側溝用蓋 横断側溝	412*95*500	枚		7		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 1号		箇所		1		
蓋 1号集水柵		枚		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 2号		箇所		1			
蓋 2号集水桝		枚		1			
付属物設置工		式		1			
階段工		式		1			
コンクリート 上段部		m3		1			
型枠 上段部		m2		5			
基礎砕石 上段部		m2		1			
コンクリート 下段部		m3		7			
型枠 下段部		m2		11			
漏水対策工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り		m3		270			
埋戻し	土砂	m3		20			
埋戻し	割栗石	m3		10			
ドレーン工		式		1			
ドレーン材料費		m		64			
ドレーン設置費	中詰め材含む	m2		1,920			
吸出し防止材		m2		820			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀他 漏水対策工事(3)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		