

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀 漏水対策工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,100			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		280			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		180			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		430			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀 漏水対策工事 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		810		
残土等処分		m3		810		
法覆護岸工		式		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		430		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート削孔		孔		199		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀 漏水対策工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
漏水対策工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		290			
埋戻し	土砂	m3		20			
埋戻し	割栗石	m3		2			
ドレーン工		式		1			
ドレーン材料費		m		80			
ドレーン設置費	中詰め材含む	m2		2,400			
吸出し防止材		m2		1,020			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 貞光川 つ・貞光大須賀 漏水対策工事 (2)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		