

令和2年度

震災対策農業水利施設整備事業

R2 吉 耕 震災対策 徳島20 ため池地質調査1 業務

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（吉野川）

R 2 吉 耕 震 災 対 策 徳 島 2 0 た め 池 地 質 調 査 1 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
地質調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	m	7.200	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、固結シルト・固結粘土、50m以下、鉛直下方	m	8.500	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方	m	2.100	
地質調査ボーリング	サンプリング用	式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（ノコア）、φ86、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	m	1.800	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（ノコア）、φ116、固結シルト・固結粘土、50m以下、鉛直下方	m	6.400	
原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、粘性土・シルト、	回	5.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、固結シルト・固結粘土、	回	6.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、軟岩、	回	3.000	
【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験、ケーシング法、GL-10m以内	回	7.000	
サンプリング		式	1.000	
【サンプリング】	シンワールサンプリング	本	1.000	
【サンプリング】	デニソンサンプリング	本	2.000	
資料整理取りまとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
断面図作成		式	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	
室内試験		式	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	8.000	

R 2 吉 耕 震 災 対 策 徳 島 2 0 た め 池 地 質 調 査 1 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6 点／試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個／試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A 法（ノギス法） 3 個／試料	試料	3.000	
三軸圧縮試験 C U 試験	径 5 0 mm (間げき水圧測定含む)	試料	3.000	
ため池土質定数設定		式	1.000	
土質定数設定		箇所	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ（地質調査用）	着手前・最終	回	2.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）		回	2.000	
2. 間接調査費				
（1）仮設費				
足場工		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ 0. 3m 以下, 50m 以下	箇所	2.000	
【足場仮設】	水上足場, 水深 3 m 以下, 50m 以下	箇所	1.000	
（2）運搬費				
資材運搬費		式	1.000	
トラック〔クレーン装置付〕	ベースマシン 3t 級 2. 9t 吊	日	1.000	
（3）その他間接調査費				
その他間接調査費		式	1.000	
【その他間接調査費】		業務	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				

R 2 吉 耕 震 災 対 策 徳 島 2 0 た め 池 地 質 調 査 1 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(1) 一 括 計 上 価 格				
一 括 計 上 価 格		式	1. 000	
【 地 盤 情 報 検 定 費 】	A 検 定	本	3. 000	

R 2 吉 耕 震 災 対 策 徳 島 2 0 た め 池 地 質 調 査 1 業 務 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 測量業務				
(1) 現地測量				
基準点測量		式	1.000	
4 級基準点測量		点	3.000	
地形測量		式	1.000	
現地測量(Ⅰ)		式	1.000	
現地測量(Ⅱ)		式	1.000	
路線測量 横断測量		km	0.170	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
伐採工		式	1.000	
刈払工	草刈機, 草類	ha	0.065	
伐採処理工		式	1.000	
集積工	萱等, 密生, 集積	ha	0.065	
運搬(伐開、除根、除草)	3.0km 以下	空m3	2.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	