

令和2年度

震災対策農業水利施設整備事業

R2吉耕 震災対策 徳島20 ため池地質調査2業務

数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県  
東部農林水産局（吉野川）

R2 吉耕 震災対策 徳島20 ため池地質調査2業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
地質調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	m	35.900	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、固結シルト・固結粘土、50m以下、鉛直下方	m	12.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方	m	3.000	
地質調査ボーリング	サンプリング用	式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（ノコア）、φ86、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	m	3.500	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（ノコア）、φ116、固結シルト・固結粘土、50m以下、鉛直下方	m	18.300	
原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、粘性土・シルト、	回	35.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、固結シルト・固結粘土、	回	12.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、軟岩、	回	3.000	
【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験、ケーシング法、GL-10m以内	回	24.000	
サンプリング		式	1.000	
【サンプリング】	シワールサンプリング	本	1.000	
【サンプリング】	デモソサンプリング	本	2.000	
資料整理取りまとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
断面図作成		式	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	
室内試験		式	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	8.000	

R2 吉耕 震災対策 徳島20 ため池地質調査2業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	8.000	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料	試料	3.000	
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	3.000	
ため池土質定数設定		式	1.000	
土質定数設定		箇所	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
打合せ(調査旅費・交通費)		回	2.000	
2. 間接調査費				
(1)仮設費				
足場工		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	2.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜15°以上~30°未満, 50m以下	箇所	1.000	
(2)運搬費				
資材運搬費		式	1.000	
トラック[クレーン装置付]	ベアーマシン3t級 2.9t吊	日	1.000	
(3)その他間接調査費				
その他間接調査費		式	1.000	
【その他間接調査費】		業務	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				

R 2 吉 耕 震 災 対 策 徳 島 2 0 た め 池 地 質 調 査 2 業 務 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)一括計上価格				
一括計上価格		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 2 吉耕 震災対策 徳島 2 0 たため池地質調査 2 業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 測量業務				
(1) 現地測量				
基準点測量		式	1.000	
4級基準点測量		点	3.000	
地形測量		式	1.000	
現地測量(I)	1/500	式	1.000	
現地測量(II)	1/500	式	1.000	
路線測量 横断測量		km	0.085	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	