

令和2年度

基幹農道整備事業

R2吉耕 基幹 忌部6期 路床工事（県債）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（吉野川）

R 2 吉 耕 基 幹 忌 部 6 期 路 床 工 事 (県 債) 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
片切掘削	土砂	m ³	86.000	
片切掘削	軟岩	m ³	31.000	
オープンカット	土砂	m ³	447.000	
オープンカット	軟岩	m ³	3,680.000	
(2) 路床盛土工				
流用土路床	構造周辺	m ³	10.000	
流用土路床	4.0m ≤ B	m ³	102.000	
(3) 路体盛土工				
流用土路体	構造周辺	m ³	46.000	
流用土路体	4.0m ≤ B	m ³	1,280.000	
(4) 法面整形工				
切土法面整形	土砂	m ²	22.000	
切土法面整形	軟岩	m ²	543.000	
盛土法面整形		m ²	239.000	
(5) 残土搬出				
残土搬出		m ³	964.000	
残土処分		m ³	1,690.000	
2. 法面工				
(1) 植生工				
植生工		m ²	239.000	
(2) 法面吹付工				
コンクリート吹付工		m ²	293.000	
(3) 法枠工	1 段目			

R 2 吉耕 基幹 忌部 6 期 路床工事 (県債) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
吹付法枠		m ²	362.000	
鉄筋挿入工		m	216.000	
(4)法枠工	2 段目			
吹付法枠		m ²	177.000	
鉄筋挿入工		m	146.000	
3. 付帯工				
(1)平張コンクリート工				
平張コンクリート工	18-8-40 (高炉B) W/C60%	式	1.000	
4. その他				
(1)準備費				
共通仮設 (積上げ)				
処分費				
刈払工		ha	0.230	
集積工		ha	0.230	
草木処分	木	ton	1.000	
草木処分	草	ton	1.000	
草木処分	根株	ton	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1)土壌分析試験費	県環境条例H29.4.1施行 29項目			
土壌分析試験費	県環境条例H29.4.1施行 29項目	式	1.000	
2. 三軸圧縮試験				
(1)三軸圧縮試験				
三軸圧縮試験		式	1.000	