

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		490			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		20			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		50			
処分費		m3		460			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.45m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		224			
裏込材(砕石)		m3		79			
埋戻コンクリート		m3		5			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		23			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		394			
足場	安全柵:無し	掛m2		213			
水抜パイプ	管径・管種類:VUφ50,フィルター:有り	m		93			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:30mm	m2		8		
基面整正		m2		63		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		31		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
廃プラ類処分		t		0.2		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ類	回		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
工事用道路撤去		m3		140			
土のう	設置・撤去	袋		90			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:100mm	m2		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			