

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工 事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土砂	m3		2		
床掘	土砂	m3		20		
埋戻	土砂	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
処分	残土	m3		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し	構造物区分:無筋構造物 工法区分:人力施工	m3		2		
石積取壊し	形状:控え20cm内外 工法区分:人力	m3		1		
コンクリートフォーム撤去	H350×W350	m		27		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		2		
金属クズ処分		m3		0.2		
現場発生品運搬		回		1		
山腹水路工		式		1		
現場打水路工		式		1		
現場打水路		m		27		
帯工	1基	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工 事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格18-8-40BB	m3		1		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		7		
床版工 上部工	1基	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格24-8-25(20)BB	m3		0.1		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		1		
鉄筋	D13 SD345	t		0.01		
鉄筋	D16 SD345	t		0.001		
床版工 下部工	1基	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格18-8-40BB	m3		0.3		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		1		
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		0.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工 事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石積工		式		1		
拾石積	控20cm	m2		2		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ300	m		27		
運搬工		式		1		
モ/レール設置・撤去・運搬		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工事(2)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工 事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
整地	作業区分:敷均し(ルズ)	m3		2		
集排水ホ`リング`工		式		1		
ホ`リング`	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		200		
ホ`リング`	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		25		
保孔管	施工場所:地表VP,スレ`現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		225		
ホ`リング`仮設機材		回		1		
足場		空m3		21		

工事数量総括表(本02)

工事名	R2三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
孔口処理	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ポリエチレン管(ダブ ル)φ150	m		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 山城長谷地すべり他 三・山城大和川他 地下水排除工 事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		