

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
水平力分担構造製作工		式		1			
製作加工		t		0.703			
ボルト・ナット等		式		1			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3		9		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2		21		
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,裏込材規格:再生碎石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-25(	m2		18		
平張コンクリート	18N	m3		6		
橋梁付属物工		式		1		
落橋防止装置工 【水平力分担構造】		式		1		
近接調査計測		組		8		
芯出し素地調整		m2		1.1		
鋼桁孔明工	SM490, t ≤ 30, 水平及び下向き	本		104		
部材取付	600kg以下	基		8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 志度山川線(一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
高力ボルト本締	極小規模	本		104		
沓座拡幅工		式		1		
チップング		m2		7.4		
削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:230mm	孔		16		
削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:370mm	孔		32		
削孔	削孔径:42mm, 削孔深さ:520mm	孔		32		
アンカー筋挿入 (橋座面)	アンカー筋種類:SD345, 注入材材質:エポキシ樹脂	本		16		
アンカー筋挿入 (A1堅壁前面)	アンカー筋種類:SD345, 注入材材質:エポキシ樹脂	本		32		
アンカー筋挿入 (A2堅壁前面)	アンカー筋種類:SD345, 注入材材質:エポキシ樹脂	本		32		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		5		
型枠	型枠の種類:木製型枠	m2		22		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
処分費	Co殻	m3		0.2		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.175		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16 ~ 25	t		0.479		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D32	t		0.318		
足場	単管足場	掛m2		75		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		19		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		12		
残土処分		m3		12		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		13		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (昼間:B)		人日		9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (一の瀬橋) 阿波・阿波 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋探査	極小規模・下向き	m2		0.8		
鉄筋探査	極小規模・横向き	m2		7.4		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
(現場原価)		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		