

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 陸上競技場改修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 施設整備 | |
|-----------------------|--|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 施設整備 | | 式 | | 1 | | | |
| 給水設備工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | | 170 | | | |
| 床掘り(掘削) 現況芝生高さ調整 | 土質:土砂 | m3 | | 30 | | | |
| 埋戻し 1m≦W<4m | 土質:土砂, 発生土 | m3 | | 10 | | | |
| 埋戻し W<1m | 土質:土砂, 発生土 | m3 | | 10 | | | |
| 埋戻し W<1m | 土質:砂 | m3 | | 20 | | | |
| 土砂等運搬 運搬距離 L=8.3km | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 180 | | | |
| 埋設シート | 埋設シートの種類:ホ°ポリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m | m | | 141 | | | |
| 散水施設工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 陸上競技場改修工事 | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 施設整備 | |
|---------------------|---|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| スプリングラー | 移設 | 基 | | 8 | | |
| 止水キャップ | 散水栓の規格:キャップ止め, φ75 | 個 | | 4 | | |
| 電磁弁 取替 | RSV-80F210K, フランジ接続, AC24V | 基 | | 6 | | |
| 給水管路工 | | 式 | | 1 | | |
| 給水管 SGP-VD, φ50 | 給水管の種類:水道用鋼管布設, 給水管の規格:鋼管内径50mm | m | | 60 | | |
| 給水管 SGP-VD, φ100 | 給水管の種類:水道用鋼管布設, 給水管の規格:鋼管内径100mm | m | | 67 | | |
| 給水管路工 スプリングラー用 | | 式 | | 1 | | |
| 給水管 HIVP, φ40 | 給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径40mm | m | | 7 | | |
| 給水管 HIVP, φ50 | 給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径50mm | m | | 7 | | |
| グラウト・コート舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| グラウト・コート用舗装工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 陸上競技場改修工事 | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 施設整備 | |
|------------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | t=100mm, 単粒度碎石7号 | m2 | | 360 | | |
| グラウンドコート砂舗装 | t=200mm, 芝生基盤用海洗い砂 | m2 | | 360 | | |
| 天然芝舗装 復旧 | | m2 | | 810 | | |
| 人工芝敷設 | スポーツ用人工芝, W2000×D5000, ハイル 長8mm+裏面ハット3.5mm, 透水タイプ | m2 | | 2,340 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 給水管路撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 給水管路撤去 SGP-VD | 作業区分：撤去 | m | | 127 | | |
| 散水栓撤去 | 40A×45°, -1.0MPa | 基 | | 4 | | |
| 散水栓ボックス撤去 | 390×480×273.5 | 基 | | 4 | | |
| 芝生撤去 | | 式 | | 1 | | |
| 芝生はぎ取り | 再利用撤去, ヴェルター使用 | m2 | | 810 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 陸上競技場改修工事 | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 施設整備 | |
|----------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 L=7.3km | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.1 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.1 | | |
| 現場発生産品運搬 L=16.6km | 発生材種類:鋼材 | 回 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 作業用台車 購入 | 人工芝運搬用 | 台 | | 5 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 陸上競技場改修工事 | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 施設整備 | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |