

見積参考資料

工事名 R2三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事

◇経費情報◇

| | |
|---------|-----------------|
| 工種区分 | 治山・地すべり防止工事 |
| 単価地区 | 三好2 |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合 | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年8月15日以降に適用する森林整備
保全事業設計積算要領 令和2年度 に基づいている。

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 項目名 | 内容 |
|----------|--------------------------------|
| 事業主体名 | 西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好) |
| 事業名 | 緊急予防治山事業 |
| 地区名 | 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |
| 施工場所 | 三好郡東みよし町森清 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好2 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和2年8月 |
| 単価期適用年月 | 令和2年8月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 項目名 | 内容 |
|----------------|-------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 治山・地すべり工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 週休2日補正 | 補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| | |
| | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| 3 純工事費 | | | | |
| 4 ・ ・直接工事費 | | | | |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・ ・間接工事費 | | | | |
| 7 ・ ・ ・共通仮設費 | | | | |
| 8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上) | | | | |
| | | | | |
| 9 ・ ・ ・ ・運搬費 | 1.000 | 式 | | |
| 10 ・ ・ ・ ・準備費 | 1.000 | 式 | | |
| 11 ・ ・ ・ ・営繕費 | 1.000 | 式 | | |
| 12 ・ ・ ・現場管理費 | | | | |
| | | | | |
| 13 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| ・土留工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・土留工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 土留工 コンクリート | 1.000 | 式 | | |
| ・水路工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・水路工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 水路工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 附帯工事費 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 附帯工事費 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 取水施設 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 仮設費 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 仮設費 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|----|----|----------------|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | | |
| ・土留工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・土留工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・土留工 コンクリート | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | 39.100 | m3 | | | 単 A T 単 3号 |
| SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 109.200 | m ² | | | 単 A S 単 31号 |
| 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | 53.000 | 掛m ² | | | 単 A S 単 14号 |
| 掘削工 礫質土 | 119.000 | m3 | | | 単 A T 単 6号 |
| 掘削工 軟岩IB | 9.000 | m3 | | | 単 A T 単 7号 |
| 掘削工 転石 | 6.000 | m3 | | | 単 A T 単 2号 |
| 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 | 27.000 | m ² | | | 単 A S 単 18号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形 | 5.000 | m ² | | | 単 A S 単 19号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m | 0.800 | 本 | | | 単 A |
| 集水枡 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | 1.000 | 基 | | | 単 A T 単 11号 |
| ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 1.000 | 枚 | | | 単 A |
| 合 計 | | | | | |
| ・水路工 | 1.000 | 式 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|----------------|----|----|----------------|
| ・水路工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・水路工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| コンクリート小型構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | 57.500 | m3 | | | 単 A T 単 8号 |
| SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物 | 246.900 | m ² | | | 単 A S 単 32号 |
| コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | 6.800 | m3 | | | 単 A T 単 3号 |
| SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm | 9.700 | m ² | | | 単 A S 単 27号 |
| 敷栗石 割栗石5~15cm t=0.3m 索道運搬 | 39.400 | m3 | | | 単 A T 単 13号 |
| 目潰し砂利 RC-40 索道運搬 | 7.900 | m3 | | | 単 A T 単 10号 |
| 掘削工 礫質土 | 215.000 | m3 | | | 単 A T 単 6号 |
| 掘削工 軟岩IB | 2.000 | m3 | | | 単 A T 単 7号 |
| 埋戻し 礫質土 | 105.000 | m3 | | | 単 A T 単 5号 |
| 斜面整地 礫質土 | 169.000 | m ² | | | 単 A S 単 22号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・附帯工事費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・附帯工事費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・取水施設 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 有り, - | 8.000 | m3 | | | 単 A S 単 30号 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|-----------------|----|----|----------------|
| SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 31.900 | m ² | | | 単 A S 単 33号 |
| 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | 15.700 | 掛m ² | | | 単 A S 単 15号 |
| 掘削工 礫質土 | 8.000 | m ³ | | | 単 A T 単 4号 |
| 掘削工 軟岩IB | 14.000 | m ³ | | | 単 A T 単 7号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m | 0.200 | 本 | | | 単 A |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形 | 7.000 | m ² | | | 単 A S 単 20号 |
| 取水施設 | 1.000 | 式 | | | 単 A T 単 1号 |
| 合計 | | | | | |
| ・仮設費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ 仮設費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 仮設費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用) | 1.000 | 基 | | | 単 A S 単 6号 |
| ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年 | 1.000 | 基 | | | 単 A S 単 3号 |
| アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み | 1.000 | 基 | | | 単 A S 単 4号 |
| アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木 | 1.000 | 基 | | | 単 A S 単 5号 |
| タワー A300-10m | 9.000 | 月 | | | 単 A S 単 1号 |
| 合計 | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | タワー | | 月 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | タワー A300-10m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力 | A300-10m | | | | |
| | タワー | | 月 | | | <賃料> |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| 材変 | SP 暗渠排水管 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | ウインチベース架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|---------------|----|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 | 架設・撤去 | | | | |
| | 2)使用期間区分 | 6 ヶ月から 1 ヶ年 | | | | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 4)材料(丸太)コード(単位:m3) | P33129 | | | | |
| | 5)1基当たり丸太数量 | 0.0m3 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 材料費 丸太 | 0.500 | | | | 計上無し |
| | 諸雑費 | 0.050 | | | | 計上無し |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | 素材 松丸太(1 , 2 等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm | 0.000 | m3 | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | アンカー架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上 2 t 未満, 丸太埋込み | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 | 機械施工 | | | | |
| | 2)規格区分 | 1 t 以上 2 t 未満 | | | | |
| | 3)アンカー種別区分 | 丸太埋込み | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 5)材料(丸太)コード(単位:m3) | P33111 | | | | |
| | 6)1基当たり丸太数量 | 0.00m3 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|----------|----|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | バックホウ[加圧型・排対型(1次)] | | 時間 | | | <損料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 バックホウ給油 | 38.000 | L | | | |
| | 素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm | 0.000 | m3 | | | 計上無し |
| | 諸雑費 | 0.050 | | | | 計上無し |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単価 | | 基 | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | アンカー架設・撤去 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | アンカー架設・撤去 人力施工, 1t以上2t未満, 根株・立木 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 | 人力施工 | | | | |
| | 2)規格区分 | 1t以上2t未満 | | | | |
| | 3)アンカー種別区分 | 根株・立木 | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 5)材料(丸太)コード(単位:m3) | P33111 | | | | |
| | 6)1基当たり丸太数量 | 0.00m3 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------------|----|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単価 | | 基 | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去、試運転あり、元柱使用する、先柱を使用しない(立木使用) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)バケット区分 | バケット0.5m3 | | | | |
| | 2)勾配区分 | 15度以上 | | | | |
| | 3)支間長区分 | 226 ~ 275 | | | | |
| | 4)施工区分 | 架設・撤去 | | | | |
| | 5)規格区分 | 1 t 以上2 t 未満 | | | | |
| | 6)試運転区分 | 試運転あり | | | | |
| | 7)賃料期間 | | | | | |
| | 8)元柱使用区分 | 元柱使用する | | | | |
| | 9)先柱使用区分 | 先柱を使用しない(立木使用) | | | | |
| | 10)中間支柱本数 | 0本 | | | | |
| | 11)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油 1バレル給油 | | L | 198.000 | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | ウインチ | | 日 | | | <賃料> |
| | ワイヤーロープ 主索 | | 100m日 | | | <賃料> |
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | 100m日 | | | <賃料> |
| | ワイヤーロープ 巻上・曳索 | | 100m日 | | | <賃料> |
| | ケーブルクレーン付属器具 | | 日 | | | <賃料>計上無し |
| | ケーブルクレーン支柱 | | 日 | | | <賃料>計上無し |
| | 諸雑費 | 0.005 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単価 | | 基 | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | m3 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹 工,170m,2段クレーンなし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)規格区分 | 1t以上2t未満 | | | | |
| | 2)運搬種別区分 | コンクリート | | | | |
| | 3)運搬物区分 | コンクリート 山腹工 | | | | |
| | 4)資材名称 | コンクリート | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.500 | | | | |
| | 6)運搬距離 | 170.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|------------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 9)加算人数(作業員) | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトール給油 | 28.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 19.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | m3 | | | 1.000 日 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段 クレーンなし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)規格区分 | 1t以上2t未満 | | | | |
| | 2)運搬種別区分 | コンクリート | | | | |
| | 3)運搬物区分 | コンクリート 山腹工 | | | | |
| | 4)資材名称 | | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.500 | | | | |
| | 6)運搬距離 | 170.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員) | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトロ給油 | 28.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 19.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)規格区分 | 1t以上2t未満 | | | | |
| | 2)運搬種別区分 | 重量の大きい資材 | | | | |
| | 3)運搬物区分 | 砂利・栗石 | | | | |
| | 4)資材名称 | | | | | |
| | 5)1回当り運搬量 | 0.400 | | | | |
| | 6)運搬距離 | 170.000m | | | | |
| | 7)1日当り運搬回数(入力する場合) | | | | | |
| | 8)クレーン区分 | 2段クレーンなし | | | | |
| | 9)加算人数(作業員) | | | | | |
| | 10)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 | | | | |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 軽油 バケツ給油 | 35.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 17.200 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 1日当たり運搬回数 計算値 | | | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| | 裏込栗石工 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 裏込栗石工 かき込み | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 | かき込み | | | | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 3)栗石ｺｰﾄ | J03501 | | | | |
| | 4)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | バケツ[加型・排対型(1次・2次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 バケツ給油 | 21.000 | L | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 | | | | |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|----------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | 割栗石 5 ~ 15cm | 11.400 | m3 | | | |
| | 諸雑費 | 0.006 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)種別区分 | 基礎 | | | | |
| | 2)作業区分 | かきこみ・敷均し | | | | |
| | 3)材料区分 | 栗石・割栗石 | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 5)材料コード | J03501 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.030 | | | | |
| | 割栗石 5 ~ 15cm | 11.400 | m3 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 裏込,かきこみ・敷均し,切込砂利・クラッシャラン等 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)種別区分 | 裏込 | | | | |
| | 2)作業区分 | かきこみ・敷均し | | | | |
| | 3)材料区分 | 切込砂利・クラッシャラン等 | | | | |
| | 4)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 5)材料コード | J03116 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | 0.020 | |
| | 粒度調整砕石 M - 30 30~0mm | 12.000 | m3 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| | 土のう締切工 | | m ² | | 10.000 m ² | 当たり算出 |
| | 土のう締切工 現地採取 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土砂採取区分 | 現地採取 | | | | |
| | 2)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm | 170.000 | 枚 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | 足場設置・撤去 | | 掛m ² | | 100.000 掛m ² | 当たり算出 |
| | 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)足場区分 | 単管傾斜足場 | | | | |
| | 2)安全ネット区分 | 安全ネットなし | | | | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 山林砂防工 | | | | |
| | 4)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | ラフレ-ソク-ソク[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次・2次・3次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 諸雑費 | 0.350 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 掛m ² |
| | 単価 | | 掛m ² | | | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 足場設置・撤去 | | 掛m ² | | 100.000 掛m ² | 当たり算出 |
| | 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)足場区分 2)安全ネット区分 | 単管傾斜足場 安全ネットなし | | | | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 諸雑費 | 0.350 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 掛m ² |
| | 単価 | | 掛m ² | | | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | | m ³ | | 10.000 m ³ | 当たり算出 |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)規格区分 2)土質・岩質区分 | 油圧式600~800kg級 軟岩()B | | | | |
| | ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | | 時間 | | | <損料> |
| | 大型ブレカ(ハ-スツ含まず)[油圧式] | | 日 | | | <損料> |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトール給油 | 17.000 | L | | | |
| | 諸雑費 | 0.050 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級 転石 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)規格区分 2)土質・岩質区分 | 油圧式600~800kg級 転石 | | | | |
| | バックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | | 時間 | | | <損料> |
| | 大型ブレイカ(ハ-スシ含まず)[油圧式] | | 日 | | | <損料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトール給油 | 25.000 | L | | | |
| | 諸雑費 | 0.130 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| | 土砂掘削面整形 | | m ² | | | 100.000 m ² 当たり算出 |
| | 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 粘性土・礫質土 山林砂防工 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | m ² | | | 10.000 m ² 当たり算出 |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 岩盤掘削面整形 山林砂防工 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | 0.170 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | m ² | | 10.000 m ² 当たり算出 | |
| | 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 岩盤掘削面整形 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | | |
| | | 0.170 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| | 土工機械解体・組立 | | 台 | | 1.000 台 当たり算出 | |
| | 土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,1t以上2t未満,4.20ton | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業種別 | 分解・組立 | | | | |
| | 2)分解時最大部品質量 | 3ton | | | | |
| | 3)使用機械種別 | ケーブルクレーン | | | | |
| | 4)ウインチ規格区分 | 1t以上2t未満 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 5)機械質量(W) 6)フクレンクレーン又は加-クレーンの選択 | 4.20ton 時間 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 軽油 ハト-給油 | 38.000 | L | | | |
| | 諸雑費 | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 台 |
| | 単価 | | 台 | | | |
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| | 斜面整地 | | m ² | | | 10.000 m ² 当たり算出 |
| | 斜面整地 礫質土 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 礫質土 山林砂防工 | | | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-----------|----|-----------------------|---------------------|-------|
| | SP 掘削 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, - | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土質 | 土砂 | | | | |
| | 2)施工方法 | 上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)岩質 | - | | | | |
| | 4)押土の有無 | - | | | | |
| | 5)障害の有無 | - | | | | |
| | 6)施工数量 | 標準以外 | | | | |
| | 7)火薬使用 | - | | | | |
| | 8)破砕片除去の有無 | - | | | | |
| | 9)集積押土の有無 | - | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| | SP 掘削 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, - | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土質 | 土砂 | | | | |
| | 2)施工方法 | 上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)岩質 | - | | | | |
| | 4)押土の有無 | - | | | | |
| | 5)障害の有無 | - | | | | |
| | 6)施工数量 | 標準以外 | | | | |
| | 7)火薬使用 | - | | | | |
| | 8)破砕片除去の有無 | - | | | | |
| | 9)集積押土の有無 | - | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-------------------|----|-----------------------|---------------------|-------|
| | 11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正) | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準以外) | | | | |
| | 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正) | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| 材変 | SP 暗渠排水管 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,要 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)作業区分 2)管種別 | 据付・撤去 波状管及び網状管 | | | | |
| | 3)呼び径 4)継手材料費 | 50~150mm 要 | | | | |
| | 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 | 山林砂防工 0分 | | | | |
| | 7)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----|
| | *** S単 - 27号 *** | | | | | |
| | SP 目地板 森林 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 | - | | | | |
| | 2)目地板の種類区分 | 瀝青繊維質目地板 t=10mm | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 4)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 28号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m ³ | | 1.000 m ³ 当たり算出 | |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 有り | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8)コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------------|----|-----------------------|---------------------|-------|
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 29号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)構造物種別 | 小型構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 有り | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8)コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 30号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | |
| | 2)打設工法 | 人力打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 | - | | | | |
| | 4)養生工の種類 | 一般養生 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | 5)圧送管の延長距離 | - | | | | |
| | 6)現場内小運搬の有無 | 有り | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 | - | | | | |
| | 8)コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 12)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 31号 *** | | | | | |
| | SP 型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2)構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 山林砂防工 | | | | |
| | 4)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 5)労務割増係数(時間的制約補正) | | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 32号 *** | | | | | |
| | SP 型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)型枠の種類 | 一般型枠 | | | | |
| | 2)構造物の種類 | 小型構造物 | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----------------|----|-------|-----------------|
| | *** T単 - 1号 *** | | | | | |
| | 取水施設 | | 式 | | 1.000 | 式 当たり算出 |
| | 裏込栗石工 かき込み | 0.500 | m ³ | | | S単 10号 |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 裏込,かきこみ・敷均し,切込砂利・クラッシャラン等 | 0.200 | m ³ | | | S単 12号 |
| | SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 | 1.500 | m | | | S単 2号 |
| | 遮水シート 1mm | 1.400 | m ² | | | |
| | 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m | 1.200 | m ² | | | |
| | 水道用ポリエチレン管2層管 25×90m | 1.000 | 巻 | | | |
| | ローリータンク 300L | 1.000 | 個 | | | |
| | ステンレスタンク取付金具 25mm | 1.000 | 個 | | | |
| | ステンレス 丸ニップル 25A | 1.000 | 個 | | | |
| | ゲートバルブFH型 25A | 1.000 | 個 | | | |
| | ポリグリッブ 金属オネジ付ソケット 呼び径25 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | *** T単 - 2号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----|----|----------|------------------|
| | 掘削工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 転石 | | | | | |
| | 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,転石 | 1.000 | m3 | | | S単 17号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 3号 *** | | | | | |
| | コンクリート無筋構造物 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,- | 1.000 | m3 | | | S単 28号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,170m,2 段クレーンなし | 1.000 | m3 | | | S単 7号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 4号 *** | | | | | |
| | 掘削工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 礫質土 | | | | | |

| | |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R2三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----|----|----------|----------------------------|
| | SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,- | 1.000 | m3 | | | S単 24号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合計 | | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 5号 *** | | | | | |
| | 埋戻し | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 礫質土 | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外) | 1.000 | m3 | | | S単 25号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合計 | | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 6号 *** | | | | | |
| | 掘削工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 礫質土 | | | | | |
| | SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,- | 1.000 | m3 | | | S単 23号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合計 | | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----|----|----------|----------------------------|
| | *** T単 - 7号 *** | | | | | |
| | 掘削工 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 軟岩IB 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B | 1.000 | m3 | | | S単 16号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合計 | | | | | |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 8号 *** | | | | | |
| | コンクリート小型構造物 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,- | 1.000 | m3 | | | S単 29号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし | 1.000 | m3 | | | S単 8号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 9号 *** | | | | | |
| | 廻排水 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-------|----|----|----------|------------------|
| | 100mm 据付・撤去 | | | | | |
| | SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,要 | 1.000 | m | | | S単 26号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** T単 - 10号 *** | | | | | |
| | 目潰し砂利 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | RC-40 索道運搬 | | | | | |
| | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m3 | | | |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし | 1.000 | m3 | | | S単 9号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 11号 *** | | | | | |
| | 集水枡 | | 基 | | 1.000 基 | 当たり算出 |
| | BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,- | 3.400 | m3 | | | S単 29号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンな | 3.400 | m3 | | | S単 8号 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|--------|----------------|----|---------|-----------------|
| | し | | | | | |
| | SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物 | 26.000 | m ² | | | S 単 32号 |
| | 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石 | 2.700 | m ³ | | | S 単 11号 |
| | ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満, 重量の大きい資材,, 砂利・栗石, 170m, 2段クレーンなし | 2.700 | m ³ | | | S 単 9号 |
| | SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, - | 19.000 | m ³ | | | S 単 23号 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m | 0.100 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | *** T 単 - 12号 *** | | | | | |
| | 伐採費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | スギ・ヒノキ・雑木 10~58cm 41本 | | | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 10cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 20cm | 2.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 22cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 34cm | 6.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 36cm | 3.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 38cm | 4.000 | 本 | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 緊急予防治山事業 森清地区 |
| 工事名 | R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------|-------|----|----|----------|-----------------|
| | スギ 伐採費 胸高直径 40cm | 3.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 42cm | 3.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 44cm | 4.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 46cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 48cm | 2.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 54cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 58cm | 1.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 51cm | 1.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 胸高直径 10cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 胸高直径 12cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 胸高直径 14cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 雑木 伐採費 胸高直径 30cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | *** T単 - 13号 *** | | | | | |
| | 敷栗石 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 割栗石5~15cm t=0.3m 索道運搬 | | | | | |

