

R2三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	39.100	
型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	109.200	
足場設置・撤去		掛m ²	53.000	
掘削工	礫質土	m ³	119.000	
掘削工	軟岩IB	m ³	9.000	
掘削工	転石	m ³	6.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	27.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.800	
集水枡	BB18-8-40 W/C≤60%	基	1.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 水路工				
(1)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート小型構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	57.500	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	246.900	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	6.800	
目地板	t=10mm	m ²	9.700	
敷栗石	割栗石5~15cm t=0.3m	m ³	39.400	
目潰し砂利	RC-40	m ³	7.900	
掘削工	礫質土	m ³	215.000	

R2三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削工	軟岩IB	m ³	2.000	
埋戻し	礫質土	m ³	105.000	
斜面整地	礫質土	m ²	169.000	
3. 附帯工				
(1)附帯工				
取水施設		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	8.000	
型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	31.900	
足場設置・撤去		掛m ²	15.700	
掘削工	礫質土	m ³	8.000	
掘削工	軟岩IB	m ³	14.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	7.000	
取水施設		式	1.000	
4. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 270日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	6ヵ月から1ヵ年	基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
タワー		月	9.000	
廻排水		式	1.000	
廻排水	φ100mm	m	70.000	
土のう締切工		m ²	1.000	

R 2 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
重機分解組立		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
伐採費		式	1.000	
伐採費	スギ・ヒノキ・雑木 10 ～58cm 41 本	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費	洋式トイレ（リース）	月	9.000	