

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 ブロック製作工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
本体工[ブロック式]		式		1			
本体ブロック製作工 L型ブロック(標準A)14基当たり		式		1			
底面	アスファルトルーフィング [※]	m2		184			
足場		m2		305			
鉄筋	SD345 D13~22	Kg		14,963			
吊鉄筋	吊鉄筋 SS400 Φ25~32	Kg		342			
型枠		m2		413			
コンクリート 立壁部	24-12-25(20)BB W/C ≤ 55%	m3		52			
コンクリート 底版部	24-12-25(20)BB W/C ≤ 55%	m3		74			
本体ブロック製作工 L型ブロック(標準B)2基当たり		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 ブロック製作工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
底面	アスファルトルーフィング*	m2		22			
足場		m2		36			
鉄筋	SD345 D13~22	Kg		1,791			
吊鉄筋	吊鉄筋 SS400 Φ25~32	Kg		46			
型枠		m2		51			
コンクリート 立壁部	24-12-25(20)BB W/C≦55%	m3		6			
コンクリート 底版部	24-12-25(20)BB W/C≦55%	m3		9			
本体ブロック製作工 L型ブロック(異形11)1基当たり		式		1			
底面	アスファルトルーフィング*	m2		12			
足場		m2		20			
鉄筋	SD345 D13~22	Kg		903			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 ブロック製作工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吊鉄筋	吊鉄筋 SS400 Φ25～32	Kg		38		
型枠		m2		27		
コンクリート 立壁部	24-12-25(20)BB W/C≦55%	m3		3		
コンクリート 底版部	24-12-25(20)BB W/C≦55%	m3		5		
本体ブロック製作工 L型ブロック(異形12)1基当たり		式		1		
底面	アスファルトルーフィング	m2		12		
足場		m2		20		
鉄筋	SD345 D13～22	Kg		903		
吊鉄筋	吊鉄筋 SS400 Φ25～32	Kg		38		
型枠		m2		27		
コンクリート 立壁部	24-12-25(20)BB W/C≦55%	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 ブロック製作工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート 底板部	24-12-25(20)BB W/C≤55%	m ³		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
役務費		式		1		
借上げ料等		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

