

見積参考資料

工事名 R2三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R2三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
集排水ホーリング工 W-3		式	1				
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	85				単 1号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	165				単 2号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	250				単 3号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 4号
足場		空m3	28				単 5号
孔口処理工 W-3		式	1				
孔口処理工		箇所	1				単 6号
流末処理工 W-3		式	1				
流末処理工		m	20				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R2三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事（3）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノール運転工		式	1				
モノール運転		式	1				内 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モレール運転							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路線選定 30度未満		m	100				単 9号	
架設 30度未満		m	100				単 10号	
撤去 30度未満		m	100				単 11号	
モレール賃料		式	1				単 12号	
架設・撤去諸雑費		式	1				労務費の20%以内	
運転		日	0.7				単 13号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング	地表,埴質土,φ90mm,50m/本以下	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング	地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホーリング仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング仮設機材		地表,標準	回	1				
合計								
単価								円/回

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	2				
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.4				
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5.5				
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20), 栗石 50-150mm	m2	5.3				単 8号
	コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.7				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5.2				
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシュレン 40~0, 全ての費用	m2	2.9				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	10				
	エルボ(90°) VP-75		個	5				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	0.8				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	流末処理工		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	20				
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	1.8				
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1.4				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20), 栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	栗石 50-150mm		m3	8.6				
	生コンクリート 18-8-25(20)		m3	1.6				
	土木一般世話役		人	0.7				
	普通作業員		人	6.4				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路線選定 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.35				
	特殊作業員		人	0.35				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	架設 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2				
	特殊作業員		人	2				
	普通作業員		人	6				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	撤去 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	3				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	モ/レール賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モ/レール賃料 動力車 500kg積/45° (2ヶ月以内)		台	1				
	モ/レール賃料 土木平台車 500kg積/45° (2ヶ月以内)		台	1				
	モ/レール賃料 レール 500kg積/45° (2ヶ月以内)		m	100				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	普通作業員		人		2			
	混合油 1:20		L		9.1			
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R2三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.209	2,318	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.022	220	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	15.783	74,799	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	1.26	20,529	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 60～80kg	日	0.016	10	
M000571004	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	供用日	19.677	58,235	
M000601011	ボートリングマシン[ロータリーカッソン式]	スキッド型 55kW級	供用日	17.562	935,905	
	合計額				1,092,016	

見積単価一覧表

工事名	R2三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事(3)			
名称	規格	単位	単価	備考
モノレール本機賃料	500kg積・45° 未満	台	454,000	期間:2ヶ月
モノレール台車賃料	500kg積・45° 未満	台	120,000	期間:2ヶ月
モノレール部材賃料	500kg積・45° 未満	m	3,000	期間:2ヶ月
モノレール運転 架設・撤去諸雑費		式	58,620	