

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 板・川端 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 【夜間作業】		式		1			
路面切削	平均切削深さ:全面切削15cm	m2		720			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		108			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		108			
舗装打換え工 【夜間作業】		式		1			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		720			
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		720			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		720			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 板・川端 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工 【夜間作業】			式		1		
溶融式区画線 外側線 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		180		
溶融式区画線 中央線 黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		90		
溶融式区画線 速度表示 5 0 黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		19		
仮設工			式		1		
交通管理工 【夜間作業】			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		5		
交通誘導警備員 B			人日		25		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 板・川端 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		