

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,300			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,920			
残土等処分		m3		1,920			
土砂等運搬 附帯工流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		390			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板		鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分 :設置・撤去	m2		85		
土のう			袋		12		
現場発生品・支給品運搬			回		1		
処分費			m3		0. 1		
河川維持			式		1		
除草工			式		1		
堤防除草工			式		1		
処分費			m3		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		17			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
擁壁護岸工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		4		
埋戻し		土質:軟岩	m3		3		
根継工			式		1		
コンクリート			m3		16		
型枠			m2		30		
間詰コンクリート			m3		14		
足場			掛m2		20		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		390			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		5			
土のう		袋		20			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
処分費		m3		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			