

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 山川川島線他 吉・川島 道路維持業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
不陸整正	補足材有り, t=3cm, RM-30	m2		300			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		300			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度as(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		300			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 山川川島線他 吉・川島 道路維持業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 山川川島線他 吉・川島 道路維持業務(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			