

# 工事数量総括表(1工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:岩塊・玉石	m3		10			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		2			
埋戻し		m3		10			
残土処理工		式		1			
敷均し		m3		5			
場所打擁壁工 (根継ぎ工)		式		1			
コンクリート		m3		14			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		25			

# 工事数量総括表(1工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
目地材		m2		1			
水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>テ</sup>		m		3			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう (大型土のう)		袋		25			
大型土のう袋処分 (1工区25袋+2工区70袋)		式		1			
瀬替え工		式		1			
掘削		m3		20			
床掘り		m3		20			
埋戻し		m3		30			
水替工		式		1			

# 工事数量総括表(1工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:岩塊・玉石	m3		30			
埋戻し		m3		2			
残土処理工		式		1			
敷均し		m3		20			
場所打擁壁工 (根継工)		式		1			
コンクリート		m3		20			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29			
足場	安全柵:無し	掛m2		24			

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 (1号根固め工)		式		1			
コンクリート		m3		8			
玉石又は割石設置		m3		2			
玉石又は割石材料費		m3		1			
場所打擁壁工 (2号根固め工)		式		1			
コンクリート		m3		88			
玉石又は割石設置		m3		14			
玉石又は割石材料費		m3		10			
場所打擁壁工 (すり付け工)		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2			

## 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 (捨石工)		式		1			
玉石又は割石設置		m3		4			
玉石又は割石材料費		m3		4			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		70			
瀬替え工		式		1			
掘削		m3		40			
埋戻し(復旧)		m3		40			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		14			

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工食用道路		式		1			
敷砂利 (RC-40)		m3		13			
盛土設置		m3		50			
盛土撤去		m3		60			
客土搬入 (盛土材：土砂)		m3		50			
客土搬出・処分 (盛土材：土砂)		m3		50			
碎石運搬・処分		m3		13			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		200			

## 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木伐竹運搬		m2		200			
処分費		t		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			



# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 2 波土 小川谷川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			