

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		400			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削殻	m3		20			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		20			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 10mm	m		40			
舗装版切断汚泥処分		t		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 10cm	m2		50			
殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
基層	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		50			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		50			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		400			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		3			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 昼間：A			人日		3		
交通誘導警備員 昼間：B			人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		