

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			
法面整形		m3		20			
根継工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40 (高炉) , W/C ≤ 60%	m3		20		
型枠	一般型枠, 無筋	m2		35		
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2		2		
足場	単管傾斜足場	掛m2		40		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量: 0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	日		7		
ポンプ排水	排水量: 0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 常時排水	日		7		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		21		
土のう積		m2		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう		袋		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		24		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬		回		1		
処分費		m3		0.1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (2)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		