

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R2馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 道路改良工事                             |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削工           |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:<br>無し,障害:無し,施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |        | 30     |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:片切掘削                                      | m3 |        | 240    |              |                 |  |
| 残土処理工         |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | m3 |        | 280    |              |                 |  |
| 擁壁工           |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂  | m3 |        | 39     |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質:土砂  | m3 |        | 49     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R2馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 道路改良工事                 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                    | m3 |        | 68     |              |                 |  |
| 基面整正          |  | m2 |        | 38     |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 1号もたれ式擁壁      | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 |        | 85     |              |                 |  |
| 1号重力式擁壁       | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |        | 4      |              |                 |  |
| 構造物撤去工        |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 構造物取壊し工       |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工               | m3 |        | 24     |              |                 |  |
| 運搬処理工         |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 殻運搬処分         | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                          | m3 |        | 24     |              |                 |  |
| 雑工            |  | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 道路改良工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |        |      |    |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位           | 数量(前回)          | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 雑工            |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 仮設工           |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 交通管理工         |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 交通誘導警備員       |                           | 人日           |                 | 80     |      |    |
| 直接工事費         |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 共通仮設          |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 共通仮設費(率計上)    |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 純工事費          |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 現場管理費         |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 工事原価          |                           | 式            |                 | 1      |      |    |
| 一般管理費等        |                           | 式            |                 | 1      |      |    |

