

# 工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		6			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=11.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			

# 工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	18-8-40(BB)	m3		77			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
袋詰め玉石撤去		袋		6			
仮設工		式		1			
建設機械搬入搬出工		式		1			
建設機械搬入搬出		式		1			

# 工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土留・仮締切工		式		1		
締切盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1		
締切盛土撤去		式		1		
伐採除草工		式		1		
伐採 (運搬・処分含む) L=4.5km以下		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(岩ノ下工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		130			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
残土等処分		m3		130			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		28			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350, 粗面	m2		105			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		56			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
小口止コンクリート (1号小口止め)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
小口止コンクリート (2号小口止め)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
埋戻しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			

# 工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R2阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
石積(張)工 雑工		式		1			
石積 (材料費含む)	石材種類:雑割石	m2		9			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理 L=6.5km以下	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3			
仮設工		式		1			
工食用道路工		式		1			
工食用道路盛土 (敷砕石含む)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
土のう	設置・撤去	袋		3			
工食用道路撤去 (運搬・処分含む) L=15.5km以下		式		1			
仮水路工		式		1			

# 工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管	φ 500, 設置・撤去	式		1			
暗渠排水管 (埋設)	φ 500, 設置・撤去	式		1			
土のう	設置・撤去, 大型土のう	袋		8			
土のう	設置・撤去, 小型土のう	袋		22			
伐採除草工		式		1			
伐採 (運搬・処分含む) L=6.5km以下		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			



# 工事数量総括表(角ノ谷1工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		