

工事数量総括表(角ノ谷2工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		40			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷2工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		10			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え350,粗面	m2		40			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		22			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
石積(張)工		式		1			
石積 (材料費含む)	石材種類:雑割石	m2		6			

工事数量総括表(角ノ谷2工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石積 雑工	石材種類:雑割石	m2		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		24			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
表土剥取り・復旧 (土木シート含む)		式		1			
石積撤去・復旧		式		1			
工事用道路盛土 (敷碎石含む)	施工幅員:4.0m以上	式		1			
工事用道路撤去 (運搬・処分含む) L=15.5km以下		式		1			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷2工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管	φ 250, 設置・撤去	式		1			
暗渠排水管 (埋設)	φ 500, 設置・撤去	式		1			
伐採除草工		式		1			
伐採 (運搬・処分含む) L=6.5km以下		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷2工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(角ノ谷3工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		50			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			

工事数量総括表(角ノ谷3工区)

工事名	R2阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:43cm	m		3			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):控え350,粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・	m2		23			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.3			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
石積(張)工 雑工		式		1			
石積 (材料費含む)	石材種類:雑割石	m2		13			
根固め工		式		1			
間詰工		式		1			
間詰石		m3		2			

工事数量総括表(角ノ谷3工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
かご工		式		1			
かごマット		m2		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		30			
仮設工		式		1			
伐採除草工		式		1			
伐採 (運搬・処分含む) L=6.5km以下		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(角ノ谷3工区)

工事名	R 2 阿土 堂谷川 阿南・長生 河川工事 (2)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		