

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		40			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 ダンプトラック4t積級	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
積込(ルース)		m3		80			
土砂等運搬 ダンプトラック10t積級	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		20			
2号張コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		37			
型枠		m2		140			
裏石積		m2		92			
目地材		m2		4			
水抜管	VP-65	m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場	単管傾斜	掛m2		90			
3号張コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		3			
型枠		m2		11			
目地材		m2		0.3			
水抜管	VP-65	m		2			
足場	単管傾斜	掛m2		20			
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:10mm	m2		34			
表層(車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		34			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		8			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		23			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
処分費		m3		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		17			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		20			
擁壁工		式		1			
コンクリート		m3		14			
型枠		m2		49			
基礎碎石		m2		14			
目地材		m2		2			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水抜管	VP-65	m		3			
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		8			
表層(車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		8			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 三土 山口谷川 東・中庄 擁壁護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

