

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻大谷 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 【夜間作業】		式		1			
路面切削	平均切削深さ:全面切削22cm	m2		510			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		112			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		112			
舗装打換え工 【夜間作業】		式		1			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(30),仕上り厚:100mm	m2		510			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:70mm,平均幅員:3.0m超	m2		510			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度ASⅡ型(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		510			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻大谷 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工 【夜間作業】		式		1			
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		120			
溶融式区画線 中央線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60			
仮設工		式		1			
交通管理工 【夜間作業】		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		25			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻大谷 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
建設機械運搬費 往復		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			