

R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	392.700	
養生工		m ³	392.700	
打継面清掃		m ³	392.700	
治山ダム型枠	設置・撤去	m ²	292.100	
型枠	一般型枠,無筋構造物	m ²	9.400	
目地板	t=10mm	m ²	27.000	
止型枠		m ²	27.000	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	8.500	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	266.000	
キャットウォーク		m	144.300	
スリット	H=4.0	基	2.000	
組立・据付		基	2.000	
基礎準備		基	2.000	
現場塗装		m ²	0.122	
塗装材料		式	1.000	
足場設置・撤去		掛m ²	21.400	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	8.400	
養生工		m ³	8.400	
型枠	一般型枠,小型構造物	m ²	29.000	

R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
石積工	t=15cm	m ²	29.000	
機械運搬		m ³	4.990	
昇降ステップ	ワイドステップ	本	62.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	142.000	
掘削工	軟岩 I B	m ³	336.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	137.000	
機械運搬		m ³	239.000	
運搬工	L=11.3km	m ³	239.000	
2. 土工				
(1) 土工				
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	550.000	
機械運搬		m ³	550.000	
運搬工	L=11.3km	m ³	550.000	
残土処分費		m ³	550.000	
3. 間詰工				
(1) 間詰工				
間詰補修		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C ≤ 60%	m ³	2.800	
養生工		m ³	2.800	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	29.000	
石積工	t=15cm	m ²	9.900	
機械運搬		m ³	1.700	
4. 仮設工				

R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設費				
廻排水		式	1.000	
廻排水	据付・撤去,500mm	m	75.000	
廻排水	据付・撤去,500mm	m	75.000	
水替工		式	1.000	
水替工	ポンプ口径50mm	箇所	2.000	
水替工(ポンプ運転)		日	17.000	
作業道		式	1.000	
掘削工	礫質土	m3	31.000	
盛土工		m3	371.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	135.000	
大型土のう工	撤去	袋	135.000	
5. 廃棄物処理				
(1)廃棄物処理				
廃棄物処理		式	1.000	
残土処分費		m3	239.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費	和式との差額	月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	

R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	