

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 神山鮎喰線他 徳・一宮他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工 (1工区 夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		350.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		440.000		
溶融式区画線 破線 W=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		4.000		
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		310.000		
溶融式区画線 セアラ W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		27.000		
区画線工 (2工区 昼間)		式		1.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		660.000		
溶融式区画線 破線 W=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18.000		
溶融式区画線 セブテラ W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブテラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		28.000		
区画線工 (3工区 夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		700.000		
溶融式区画線 破線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110.000		
溶融式区画線 破線 W=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25.000		
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		56.000		
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38.000		
溶融式区画線 セブテラ W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブテラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24.000		
溶融式区画線 セブテラ W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブテラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		3.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		