

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,600			
土砂等運搬 現場内仮置	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,600			
路体盛土工 車道		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		290			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12,最大粒径20cm以下	m3		510			
路体盛土工 歩道		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m3		350			
路体盛土工 路肩		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m3		130			
路体盛土工 植栽盛土		式		1			
路体(築堤)盛土 植栽盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m3		90			
路床盛土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,500			
整地 流用土	作業区分:敷均し(ルース)	m3		2,200			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m3		700			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し 1.0 $\leq$ W<4.0	土質:土砂	m3		30			
埋戻し W<1.0	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		60			
土砂等運搬 現場内仮置	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m3		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位) 1号擁壁		式		1			
重力式擁壁 18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%	擁壁平均高さ: 1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m3		33			
場所打擁壁工 取付道路		式		1			
コンクリート 18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%		m3		0.1			
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質: 土砂	m3		150			
埋戻し W<1.0	土質: 土砂	m3		90			
基面整正		m2		120			
土砂等運搬 現場内仮置	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土材料 購入土	CBR $\geq$ 12, 最大粒径20cm以下	m <sup>3</sup>		120		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B300*H300	m		245		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	m		13		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D600	m		19		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 8-3集水柵 18-8-25, BBorN, W/C $\leq$ 60%	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号U型水路 18-8-25, BBorN, W/C $\leq$ 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		10		
現場打水路 3号U型水路 18-8-25, BBorN, W/C $\leq$ 60%	内幅(複単不使用の場合):800, 内高(複単不使用の場合):670, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		12		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打水路 1号L型水路 18-8-25, BBorN, W/C $\leq$ 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		10		
現場打水路 4号L型水路 18-8-25, BBorN, W/C $\leq$ 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		27		
現場打水路 1号床版 24-12-25(20), BBorN, W/C $\leq$ 55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		12		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		446		
殻運搬		m <sup>3</sup>		22		
殻処分		m <sup>3</sup>		22		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m <sup>3</sup>		92		
構造物取壊し工 取付道路		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬		m <sup>3</sup>		0.2			
殻処分		m <sup>3</sup>		0.2			
舗装		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
カッター 18-8-25 (2), BBorN, W/C ≤ 60%	コンクリート規格: 18-8-25 (20) (高炉)	m		47			
管(函)渠型側溝	幅: 500cm, 高さ: 575cm	m		196			
集水柵・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠柵	柵規格: φ 400	箇所		10			
現場打ち街渠柵 4号街渠柵 18-8-25 (高炉), BBorN, W/C ≤ 60%	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		2			
現場打ち街渠柵 5号街渠柵 18-8-25 (高炉), BBorN, W/C ≤ 60%	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋 4号街渠柵 500*800	蓋種類:構成柵蓋(T-25用)	枚		2		
蓋 5号街渠柵 400*500	蓋種類:構成柵蓋(T-25用)	枚		2		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		232		
地先境界ブロック	ブロック規格:C種(150×150×600)	m		233		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
カーブパイプ	カーブパイプ 規格:Gp-Bp-2B メッキ品, 施工規模:20m以上100m未満, 曲線部補正:無し	m		28		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		