

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名                      | R 2 三土 落合谷川 三・東祖谷落合 (R 1 災 1 5) 河川復旧工<br>事 (臨時措置) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |
|--------------------------|---|----|---------|---------|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |
| 築堤・護岸                    |   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 河川土工                     |   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 掘削工                      |   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 掘削                       | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                                  | m3 |         | 130.000 |              |               |
| 法覆護岸工                    |   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 作業土工                     |   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 床掘り                      | 土質:岩塊・玉石  | m3 |         | 10.000  |              |               |
| 埋戻し                      | 土質:軟岩   | m3 |         | 60.000  |              |               |
| 土砂等運搬                    | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | m3 |         | 80.000  |              |               |
| 残土処理                     |   | m3 |         | 80.000  |              |               |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |   | 式  |         | 1.000   |              |               |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|---------|---------|------|----|
| 大型ブロック積       | ブロック規格:控え厚 750mm        | m2 |         | 89.000  |      |    |
| 胴込・裏込コンクリート   | コンクリート規格:18-8-40(高炉)    | m3 |         | 7.000   |      |    |
| 調整コンクリート      |                         | m3 |         | 2.000   |      |    |
| 同型枠           |                         | m2 |         | 3.000   |      |    |
| 胴込・裏込材(砕石)    | 砕石規格:再生砕石 RC-40         | m3 |         | 26.000  |      |    |
| 埋戻しコンクリート     |                         | m3 |         | 2.000   |      |    |
| 水抜きパイプ        |                         | m  |         | 20.000  |      |    |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板<br>t=10 | m2 |         | 7.000   |      |    |
| 天端コンクリート      |                         | m  |         | 13.000  |      |    |
| 基礎コンクリート      |                         | m  |         | 13.000  |      |    |
| 小口止め          |                         | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 1号小口止め        |                         | 基  |         | 1.000   |      |    |
| 2号小口止め        |                         | 基  |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------|-----|---------|---------|------|----|
| 張りコンクリート      |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |
| コンクリート        |                            | m3  |         | 43.000  |      |    |
| 型枠            |                            | m2  |         | 54.000  |      |    |
| 足場            |                            | 掛m2 |         | 50.000  |      |    |
| 水抜きパイプ        |                            | m   |         | 12.000  |      |    |
| 構造物撤去工        |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |
| 構造物取壊し工       |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | m3  |         | 29.000  |      |    |
| 運搬処理工         |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)            | m3  |         | 29.000  |      |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)            | m3  |         | 29.000  |      |    |
| 仮設工           |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |
| 工事用道路工        |                            | 式   |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|------------------|------------------------------|----|---------|---------|------|----|
| 工事用道路盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満            | m3 |         | 74.000  |      |    |
| 土のう              |                              | 袋  |         | 50.000  |      |    |
| 土のう袋処分           |                              | t  |         | 0.100   |      |    |
| 土砂運搬             |                              | m3 |         | 55.000  |      |    |
| 水替工              |                              | 式  |         | 1.000   |      |    |
| ポンプ排水            | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日  |         | 38.000  |      |    |
| コンクリート製造設備工      |                              | 式  |         | 1.000   |      |    |
| ケーブルクレーン運搬       |                              | m3 |         | 356.000 |      |    |
| ケーブルクレーン設備(一般)   |                              | 基  |         | 1.000   |      |    |
| ケーブルクレーン設備(付属設備) |                              | 基  |         | 1.000   |      |    |
| 掛樋工              |                              | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 高密度ポリエチレン管       |                              | m  |         | 39.000  |      |    |
| 土のう              |                              | 袋  |         | 5.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 土のう袋処分        |    | t  |         | 0.010   |      |    |
| 土砂運搬          |    | m3 |         | 5.000   |      |    |
| 交通管理工         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 交通誘導警備員       |    | 人日 |         | 74.000  |      |    |
| 直接工事費         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 純工事費          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 現場管理費         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事原価          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 一般管理費等        |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事価格          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |    | 式  |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 工事費計          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |