

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別   | 規格                                  | 単位             | 数量      | 備考 |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------|----|
| 1. 土工      |                                     |                |         |    |
| (1)掘削工     |                                     |                |         |    |
| 床掘掘削       | 堆積土                                 | m3             | 137.000 |    |
| 床掘掘削       | 土砂                                  | m3             | 197.000 |    |
| (2)盛土工     |                                     |                |         |    |
| 盛土(現地発生土)  | 構造物周辺, 振動コンパクタ(I)                   | m3             | 124.000 |    |
| 盛土(現地発生土)  | B<1.0m, 振動コンパクタ(I)                  | m3             | 94.000  |    |
| 盛土(現地発生土)  | 1.0m≦B<2.5m, 機械施工                   | m3             | 34.000  |    |
| 盛土(購入土)    | 1.0m≦B<2.5m, 機械施工                   | m3             | 14.000  |    |
| (3)整形仕上げ工  |                                     |                |         |    |
| 基面整正       |                                     | m <sup>2</sup> | 335.000 |    |
| 法面整形(盛土部)  | 土砂                                  | m <sup>2</sup> | 76.000  |    |
| (4)柵渠底版部埋戻 |                                     |                |         |    |
| 埋戻(現地発生土)  | 柵渠底版部, 1.0m≦B<2.5m, 機械施工            | m3             | 27.000  |    |
| (5)作業残土処理工 |                                     |                |         |    |
| 作業残土処理     | BH0.8m3積込, L=4.0km, 処分費含む           | m3             | 106.000 |    |
| 2. 構造物撤去工  |                                     |                |         |    |
| (1)構造物撤去工  |                                     |                |         |    |
| コンクリート取壊し  | 鉄筋構造物                               | m3             | 1.300   |    |
| コンクリート取壊し  | 無筋構造物                               | m3             | 1.300   |    |
| 殻運搬・処分     | 鉄筋構造物                               | m3             | 1.300   |    |
| 殻運搬・処分     | 無筋構造物                               | m3             | 1.300   |    |
| 3. 柵渠水路工   |                                     |                |         |    |
| (1)柵渠水路工   |                                     |                |         |    |
| 柵渠布設       | B3000*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板含む, B型 | m              | 88.700  |    |

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格                                | 単位             | 数量      | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------|----|
| 柵板切断         | 鉄筋, t=10cm以下                      | m              | 6.400   |    |
| 基礎砕石         | RC-40, t=15cm                     | m <sup>2</sup> | 302.000 |    |
| 太鼓落とし(柵渠下)   | 厚12cm(県産材使用)                      | m              | 178.000 |    |
| 松杭打設         | 末口12cm, L=1.5m(県産材使用)             | 本              | 124.000 |    |
| 底張コンクリート     | 18-8-25(20)(高炉B), 無筋, t=10cm      | m <sup>2</sup> | 1.600   |    |
| 基礎砕石         | RC-40, t=15cm                     | m <sup>2</sup> | 1.900   |    |
| (2)場所打ち柵板工   |                                   |                |         |    |
| コンクリート       | 24-8-25(20), 鉄筋                   | m <sup>3</sup> | 0.300   |    |
| 型枠           | 小型構造物                             | m <sup>2</sup> | 3.300   |    |
| 鉄筋           | SD345, D13                        | ton            | 0.017   |    |
| 4. 函渠工       |                                   |                |         |    |
| (1)3号函渠工     | B3000*H1000, L=3000               |                |         |    |
| ボックスカルバート据付工 | B3000*H1000                       | m              | 3.000   |    |
| ボックスカルバート部材  | B3000*H1000, L=1000, 基本           | 基              | 1.000   |    |
| ボックスカルバート部材  | B3000*H1000, L=1000, 短品, オス無, 定着部 | 基              | 1.000   |    |
| ボックスカルバート部材  | B3000*H1000, L=1000, 短品, メス無, 定着部 | 基              | 1.000   |    |
| PC鋼より線       | φ12.7mm, L=12.0m                  | ton            | 0.009   |    |
| 定着装置         | アンカープレート, グリップ                    | 組              | 8.000   |    |
| 基礎砕石         | RC-40, t=25cm                     | m <sup>2</sup> | 12.000  |    |
| 基礎コンクリート     | 18-8-40, 無筋                       | m <sup>3</sup> | 2.400   |    |
| 型枠           | 均しコンクリート                          | m <sup>2</sup> | 2.800   |    |
| 松杭打設         | 末口15cm, L=3.0m(県産材使用)             | 本              | 9.000   |    |
| 5. 付帯工       |                                   |                |         |    |
| (1)張コンクリート工  |                                   |                |         |    |
| コンクリート       | 18-8-40, 無筋                       | m <sup>3</sup> | 4.500   |    |

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別   | 規格                     | 単位             | 数量     | 備考 |
|------------|------------------------|----------------|--------|----|
| 型枠         | 無筋構造物                  | m <sup>2</sup> | 15.000 |    |
| 裏石積        | t=15cm                 | m <sup>2</sup> | 15.000 |    |
| 基礎碎石       | RC-40, t=15cm          | m <sup>2</sup> | 5.000  |    |
| コンクリート     | 18-8-40, 無筋            | m <sup>3</sup> | 0.400  |    |
| 型枠         | 小型構造物                  | m <sup>2</sup> | 1.900  |    |
| 底版コンクリート   | 18-8-40, 無筋            | m <sup>3</sup> | 1.800  |    |
| 基礎碎石 (底版下) | RC-40, t=15cm          | m <sup>2</sup> | 18.000 |    |
| 松杭打設       | 末口12cm, L=1.5m (県産材使用) | 本              | 10.000 |    |
| (2)小口止壁工   |                        |                |        |    |
| コンクリート     | 18-8-40, 無筋            | m <sup>3</sup> | 1.100  |    |
| 型枠         | 小型構造物                  | m <sup>2</sup> | 8.900  |    |
| 基礎碎石       | RC-40, t=15cm          | m <sup>2</sup> | 0.800  |    |
| 松杭打設       | 末口12cm, L=1.5m (県産材使用) | 本              | 4.000  |    |
| (3)タラップ設置工 |                        |                |        |    |
| 足掛け金物      | W300*H230, φ19         | 個              | 6.000  |    |
| 基礎コンクリート   | 18-8-40, 無筋            | m <sup>3</sup> | 0.200  |    |
| 型枠         | 小型構造物                  | m <sup>2</sup> | 1.400  |    |
| 基礎碎石       | RC-40, t=15cm          | m <sup>2</sup> | 0.400  |    |
| (4)練石積     |                        |                |        |    |
| 練石積        | t=15cm                 | m <sup>2</sup> | 5.000  |    |
| (5)あぜ板設置工  |                        |                |        |    |
| あぜ板        | 資材費                    | m              | 91.000 |    |
| あぜ板設置工     |                        | m              | 91.000 |    |
| (6)ほ場排水工   |                        |                |        |    |
| 管布設工       | VP φ200                | m              | 7.100  |    |

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格                 | 単位             | 数量     | 備考 |
|--------------|--------------------|----------------|--------|----|
| コンクリート       | 18-8-25, 無筋        | m <sup>3</sup> | 0.200  |    |
| 型枠           | 小型構造物              | m <sup>2</sup> | 1.800  |    |
| 基礎砕石         | RC-40, t=15cm      | m <sup>2</sup> | 0.700  |    |
| 鉄筋           | SD345, D13         | ton            | 0.006  |    |
| (7)接続水路工     |                    |                |        |    |
| 管布設工         | HP φ 200           | m              | 9.200  |    |
| コンクリート       | 18-8-25, 無筋        | m <sup>3</sup> | 0.200  |    |
| 型枠           | 小型構造物              | m <sup>2</sup> | 1.800  |    |
| 基礎砕石         | RC-40, t=15cm      | m <sup>2</sup> | 0.700  |    |
| 鉄筋           | SD345, D13         | ton            | 0.006  |    |
| 6. 農水管移設工    |                    |                |        |    |
| (1)作業土工      |                    |                |        |    |
| 床掘掘削         | 小規模, 土砂            | m <sup>3</sup> | 6.000  |    |
| 埋戻           | 人力土工               | m <sup>3</sup> | 1.000  |    |
| 埋戻           | 機械土工               | m <sup>3</sup> | 3.000  |    |
| 砂巻工          | 現場流用土              | m <sup>3</sup> | 2.000  |    |
| 基面整正         |                    | m <sup>2</sup> | 5.000  |    |
| (2)管体工       |                    |                |        |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管   | VU-TS, 75mm        | m              | 12.500 |    |
| ダクティル鋳鉄管人力布設 | 短管・異形管K形径75        | 本              | 18.000 |    |
| ダクティル鋳鉄管切断   | K形, 75mm           | 箇所             | 9.000  |    |
| 空気弁設置工       | 急排空気弁, φ 13        | 基              | 2.000  |    |
| FC鋳鉄製RR継手    | φ 75*90° (バンド)     | 個              | 3.000  |    |
| FC鋳鉄製RR継手    | φ 75*45° (バンド)     | 個              | 1.000  |    |
| FC鋳鉄製RR継手    | φ 75*11 1/4° (バンド) | 個              | 1.000  |    |

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別       | 規格                  | 単位             | 数量     | 備考 |
|----------------|---------------------|----------------|--------|----|
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75 (ドレッサー)         | 個              | 4.000  |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75 (VCドレッサー)       | 個              | 5.000  |    |
| DCIP直管         | φ75, L=4.0m, K形, 3種 | 本              | 6.000  |    |
| DCIP異形管(曲管)    | φ75*90°, K形         | ton            | 0.058  |    |
| DCIP異形管(曲管)    | φ75*45°, K形         | ton            | 0.053  |    |
| DCIP異形管(二受T字管) | φ75*φ75             | ton            | 0.022  |    |
| 空気弁用サドルバンド     | φ75*φ13(DCIP用)      | 個              | 2.000  |    |
| 小型急排空気弁        | φ13 (コック, 保温カバー付)   | 基              | 2.000  |    |
| DCIP管用接合部品     | K形特殊押輪, φ75         | 組              | 16.000 |    |
| 埋設物表示テープ設置     |                     | m              | 21.000 |    |
| 7. 仮設工         |                     |                |        |    |
| (1) 仮設盛土設置・撤去  |                     |                |        |    |
| 床掘掘削           | 土砂                  | m <sup>3</sup> | 18.000 |    |
| 仮設盛土(水路内盛土)    | 購入土                 | m <sup>3</sup> | 45.000 |    |
| (2) 仮締切工       |                     |                |        |    |
| 大型土のう製作・設置     | 中詰材 購入土             | 袋              | 17.000 |    |
| 大型土のう撤去        |                     | 袋              | 17.000 |    |
| (3) 排水処理工      |                     |                |        |    |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去  |                     | 式              | 1.000  |    |
| 排水ポンプ(仮設)据付-撤去 | 口径50mm              | 箇所             | 1.000  |    |
| 排水ポンプ(仮設)運転    |                     | 箇所             | 1.000  |    |
| (4) 安全費        |                     |                |        |    |
| 交通誘導警備員        | B                   | 人              | 20.000 |    |
| 8. その他         |                     |                |        |    |
| 一括計上価格         |                     |                |        |    |

R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量    | 備考 |
|----------|-------------------------|----|-------|----|
| 1. 土壤分析  |                         |    |       |    |
| (1)土壤分析  |                         |    |       |    |
| 土壤分析試験費  | 県条例第58条, 施行規則第35条, 29項目 | 式  | 1.000 |    |