Ｒ２馬林　復旧治山　美馬市平谷　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．受圧板工				
（1)受圧板工				
受圧板工		式	1.000	
受圧板コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	36.000	
型枠工		㎡	65.200	
裏石積工	t=15cm,割栗5～15cm	㎡	60.000	
目地工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	14.400	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2.400	
基礎型枠		㎡	2.800	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D25	ton	2.430	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D19	ton	1.330	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD295,D10	ton	0.180	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	1.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	4.300	
切取掘削	礫質土	m3	23.000	
盛土		m3	33.000	
基面整正		㎡	23.400	
２．アンカー工				
（1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
アンカー工（削孔）	二重管方式,135mm,ﾚｷ質土	m	202.400	
アンカー工（削孔）	二重管方式,135mm,軟岩	m	93.200	
鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着等		本	11.000	
アンカー工資材	設計ｱﾝｶｰ力709.7KN/本, 定着荷重400.0KN/本	式	1.000	

Ｒ２馬林　復旧治山　美馬市平谷　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
グラウト注入	24N/mm2, W/C=47.5%	m3	13.500	
３．仮設費				
（1）仮設費				
仮設工		式	1.000	
足場		空m3	147.900	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
植生マット工	亀甲金網併用肥料袋付き アンカー仕様L=４００	㎡	120.000	
植栽工（ヒノキ）	ｺﾝﾃﾅ苗木 H=0.5m、バーク 堆肥 2kg/本	本	100.000	
獣害防止ネット	支柱設置間隔3.0m	m	100.000	
耐候性大型土のう撤去		袋	384.000	
切取掘削	礫質土	m3	693.000	
残土運搬工		m3	693.000	
準備費				
１．準備費				
（1）準備費				
準備費		式	1.000	
廃プラ運搬費		台	1.000	
建設廃材	廃プラ	ton	3.000	